



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA I GUARITA

OBRA:REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE LOGISTICA

LOCAL:AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS Nº 208 BAIRRO JARDIM PANAMBI

CPOS 171 VIGÊNCIA: A PARTIR DE 01/11/17 /SINAPI 16/02/2017 DESONERADO/FDE04/2018

DATA:23/02/18

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CODIGO	FONTE
01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.01	DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE ATÉ 1,0 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO (LOCAL DA GUARITA)	M²	22,40	R\$ 15,23	R\$ 341,15	03.07.010	CPOS
01.03	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. (GUARITA)	M²	6,40	R\$ 4,30	R\$ 27,52	74077/002	SINAPI
01.04	LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS (GUARITA)	M²	16,00	R\$ 0,97	R\$ 15,52	02.10.060	CPOS
				R\$	384,19		
02.00 FUNDAÇÃO							
02.01	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	40,00	R\$ 40,69	R\$ 1.627,60	12.01.020	CPOS
02.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M³	4,94	R\$ 38,04	R\$ 187,92	06.02.020	CPOS
02.03	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M²	20,80	R\$ 21,67	R\$ 450,74	74076/003	SINAPI
02.04	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA	KG	237,12	R\$ 5,20	R\$ 1.233,02	10.01.040	CPOS
02.05	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600 MPA	KG	158,08	R\$ 5,45	R\$ 861,54	10.01.060	CPOS
02.06	CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA	M³	4,62	R\$ 271,64	R\$ 1.254,98	11.01.130	CPOS
02.07	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M³	4,62	R\$ 106,80	R\$ 493,42	11.16.040	CPOS
02.08	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	M³	1,65	R\$ 4,26	R\$ 7,03	07.11.020	CPOS
02.09	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO HIDRÓFUGO (VIGA BALDRAME E LAJE)	M³	0,44	R\$ 489,71	R\$ 215,47	32.17.010	CPOS
				R\$	6.331,71		
03.00 ALVENARIA DE ELEVACÃO							
03.01	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 19 CM	M²	26,00	R\$ 58,10	R\$ 1.510,60	14.04.220	CPOS
03.02	CHAPISCO	M²	53,16	R\$ 4,22	R\$ 224,34	17.02.020	CPOS
03.03	REBOCO	M²	53,16	R\$ 8,05	R\$ 427,94	17.02.220	CPOS
03.04	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA ANTIMOFO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	53,16	R\$ 10,31	R\$ 548,08	88489	SINAPI
				R\$	2.710,95		
04.00 ESTRUTURA							
04.01	FORMA TABUA PARA CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M²	4,53	R\$ 21,67	R\$ 98,17	74076/003	SINAPI

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista - CNPJ nº. 44.547.305/0001-93

Av. Siqueira Campos, 1.430 – Praça Jornalista Mário Pacheco - Centro - CEP 19.700-000



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA I GUARITA

OBRA:REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE LOGISTICA

LOCAL:AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS Nº 208 BAIRRO JARDIM PANAMBI

CPOS 171 VIGÊNCIA: A PARTIR DE 01/11/17 /SINAPI 16/02/2017 DESONERADO/FDE04/2018

DATA:23/02/18

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CODIGO	FONTE
04.02	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA	KG	76,00	R\$ 5,20	R\$ 395,20	10.01.040	CPOS
04.03	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600 MPA	KG	44,00	R\$ 5,45	R\$ 239,80	10.01.060	CPOS
04.04	CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA	M³	1,39	R\$ 271,64	R\$ 377,58	11.01.130	CPOS
04.05	LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO	M³	1,39	R\$ 53,40	R\$ 74,23	11.16.020	CPOS
04.06	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M³	5,05	R\$ 61,00	R\$ 308,05	74202/001	SINAPI
04.07	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM	M³	4,05	R\$ 70,95	R\$ 287,35	83737	SINAPI
04.08	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CORTE DE 25 CM	M	10,40	R\$ 28,12	R\$ 292,45	94231	SINAPI
				R\$	2.072,82		
05.00	ESQUADRIAS						
	PORTAS						
05.01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM	M²	1,68	R\$ 167,90	R\$ 282,07	26.02.040	CPOS
05.02	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM	UNID	1,00	R\$ 748,49	R\$ 748,49	84885	SINAPI
05.03	JANELAS						
05.04	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM	M²	4,50	R\$ 167,90	R\$ 755,55	26.02.040	CPOS
05.05	CONTRA FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO	UNID	1,00	R\$ 91,54	R\$ 91,54	28.20.590	CPOS
05.06	FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO	UNID	1,00	R\$ 101,56	R\$ 101,56	28.20.600	CPOS
05.07	TRILHO "U" DE ALUMINIO, 40X40MM E ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER	M	9,00	R\$ 42,84	R\$ 385,56	84898	SINAPI
				R\$	2.364,77		
06.00	INSTALAÇÕES ELETRICAS						
06.01	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR COM DUAS TECLAS, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UNID	2,00	R\$ 132,99	R\$ 265,98	93137	SINAPI
06.02	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00	R\$ 74,21	R\$ 74,21	73953/002	SINAPI



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA I GUARITA

OBRA:REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE LOGISTICA

LOCAL:AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS Nº 208 BAIRRO JARDIM PANAMBI

CPOS 171 VIGÊNCIA: A PARTIR DE 01/11/17 /SINAPI 16/02/2017 DESONERADO/FDE04/2018

DATA:23/02/18

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CODIGO	FONTE
06.03	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA PAREDE ATÉ 50.000 HORA, LÚMENS: 10000,DIMENSOES MINIMAS LARGURA:28,5CM,COMPRIMENTO:35,5CM,ALTURA:7,5CM, TEMPERATURA DE COR DA LUZ: 6.500K	UNID	4,00	R\$ 150,00	R\$ 600,00		MERCADO
06.04	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UNID	12,00	R\$ 135,02	R\$ 1.620,24	93143	SINAPI
06.05	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00	R\$ 74,82	R\$ 74,82	84402	SINAPI
06.06	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UNID	6,00	R\$ 55,29	R\$ 331,74	93660	SINAPI
06.07	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	R\$ 4,58	R\$ 274,80	92979	SINAPI
06.08	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	R\$ 3,99	R\$ 119,70	91842	SINAPI
					R\$ 3.361,49		
07.00	PISOS E PAVIMENTAÇÃO						
07.01	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	M²	4,05	R\$ 51,04	R\$ 206,71	72185	SINAPI
07.02	RODAPÉ FLEXÍVEL PARA PISO VINÍLICO EM PVC DE 7,5 CM, E= 2 MM, CURVO/PLANO, COM	M	7,60	R\$ 23,27	R\$ 176,85	21.10.071	CPOS
					R\$ 383,56		
08.00	PORTÕES E FECHAMENTO (FRETE E ESTACIONAMENTO)						
08.01	PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 4,00M DE ALTURA, COMPLETO	M²	6,00	R\$ 78,50	R\$ 471,00	24.02.938	FDE
08.02	ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2', MONTANTES METÁLICOS E ARAME FARPADO, ATÉ 4,00 M	M²	237,88	R\$ 78,50	R\$ 18.673,58	16.04.034	FDE
08.03	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA (VIGA BALDRAME 15X20)	M	42,00	R\$ 40,69	R\$ 1.708,98	12.01.020	CPOS
08.04	FORMA TABUA PARA CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M²	21,36	R\$ 21,67	R\$ 462,87	74076/003	SINAPI
08.05	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA (9X17)	KG	128,60	R\$ 5,20	R\$ 668,72	10.01.040	CPOS
08.06	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600 MPA (9X17)	KG	85,44	R\$ 5,45	R\$ 465,65	10.01.060	CPOS
08.07	CONCRETO USINADO, FCK = 20,0 MPA (15X20)	M³	3,56	R\$ 262,87	R\$ 935,82	11.01.100	CPOS
08.08	LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO (VIGA BALDRAME	M³	3,56	R\$ 53,40	R\$ 190,10	11.16.020	CPOS
08.09	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO HIDRÓFUGO (VIGA BALDRAME 15X20)	M³	1,29	R\$ 489,71	R\$ 631,73	32.17.010	CPOS
					R\$ 24.208,45		
09.00	LIMPEZA DA OBRA						



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA I GUARITA

OBRA:REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE LOGISTICA
LOCAL:AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS Nº 208 BAIRRO JARDIM PANAMBI
CPOS 171 VIGÊNCIA: A PARTIR DE 01/11/17 /SINAPI 16/02/2017 DESONERADO/FDE04/2018
DATA:23/02/18

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CODIGO	FONTE
09.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	22,40	R\$ 2,61	R\$ 58,46	9537	SINAPI
					R\$ 58,46		
	TOTAL				R\$ 41.876,41		
	BONIFICAÇÃO POR DESPESAS INDIRETAS		BDI	20,00%	R\$ 8.375,28		
	TOTAL				R\$ 50.251,69		

Renato Alves Botelho
Arquiteto – A68216-0