



Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

PLANILHA ORÇAMENTARIA E MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - UBS II
SERVIÇOS: SERVIÇOS PRELIMINARES, COBERTURA, REFORÇO DE FUNDAÇÃO, REPARO NA ALVENARIA,,
PINTURA, LIPEZA GERAL
LOCAL: RUA RUI FERREIRA DA ROCHA Nº552 - BARRA FUNDA
SIURB - 01/2018 - São Paulo CPOS 174 - 11/11/2018 - São Paulo FDE - 01/2018 - São Paulo

Item	Código	Descrição	Memorial de calculo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						3.446,65
1.1	02.02.150 CPOS	Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m²	4 meses	unxmês	4,00	514,33	617,20	2.468,78
1.2	02.08.040 CPOS	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	2,00mx1,50m	m²	3,00	271,63	325,96	977,87
2		COBERTURA						6.400,55
2.1	068001 SIURB	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA	401,79m2 - ára construção	m²	401,79	6,86	8,23	3.307,54
2.2	16.33.022 CPOS	Rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	33,57m	m	33,57	61,18	73,42	2.464,58
2.3	16.33.020 CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	8,56m	m	8,56	61,18	73,42	628,44
3		REFORÇO DE FUNDAÇÃO						30.000,00
3.1	16.31.024 FDE	ESTACA REACAO PARA 20T CRAVADA ALEM 5,00M DE PROFUNDIDADE	8ptosx10,00m	m	80,00	312,50	375,00	30.000,00
4		REPARO NA ALVENARIA DE ELEVAÇÃO						1.417,82
4.1	12.80.030 FDE	REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS	115,27m	m	115,27	10,25	12,30	1.417,82
5		PINTURA						32.793,58
5.1	33.10.010 CPOS	Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo (Externo)	192,40mx3,00m	m²	577,18	16,58	19,90	11.483,57
5.2	33.10.010 CPOS	Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo (laje)	276,13m2	m²	276,13	16,58	19,90	5.493,88
5.3	33.10.010 CPOS	Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo (Interna)	263,98mx3,00m	m²	794,94	16,58	19,90	15.816,13
6		LIMPEZA FINAL DA OBRA						708,37
6.1	9537 SINAP	LIMPEZA FINAL DA OBRA	261,20m2	m²	261,20	2,26	2,71	708,37
TOTAL GERAL								R\$ 74.766,98

Paraguaçu Paulista 13 de novembro de 2018

Joaquim Carlos Cambráia
Engº civil CREA 0600278645



Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - BARRA FUNDA II

SERVIÇOS: SERVIÇOS PRELIMINARES, COBERTURA, REFORÇO DE FUNDAÇÃO, REPARO NA ALVENARIA,, PINTURA, LIPEZA GERAL

LOCAL: RUA RUI FERREIRA DA ROCHA Nº552 - BARRA FUNDA

SIURB - 01/2018 - São Paulo CPOS 174 - 11/11/2018 - São PauloFDE - 01/2018 - São Paulo

ITEM	SERVIÇOS	1º mês	2º mês	3º mês	Total
1	Serviços preliminares	3.446,65			3.446,65
	Porcentagem	100%			
2	Cobertura	6.400,55			6.400,55
	Porcentagem	100%			
3	Reforço de fundação	30.000,00			30.000,00
	Porcentagem	100%			
4	Reparo na alvenaria vedação		1.134,26	283,56	1.417,82
	Porcentagem		80%	20%	
5	Pintura		22.955,51	9.838,07	32.793,58
	Porcentagem		70%	30%	
6	Limpeza final da obra			708,37	708,37
	Porcentagem			100%	

	TOTAL	39.847,21	24.089,76	10.830,01	74.766,98
--	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Paraguaçu Paulista, 13 de novembro de 2018

Joaquim Carlos Cambraia
Engº civil CREA 0600278645