



Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: *Infraestrutura urbana - CONVÊNIO: 1462/2018 - SEC. PLAN. E GESTÃO*

ENDEREÇO: Rua Alzira Lage Cambraia– Jardim Murilo Macedo

DESCREVER OBJETO: Infraestrutura urbana - Recapeamento da Av. Durval Garms – Jardim Murilo Macedo. Área total do recapeamento: 4.144,00 m² (Serviços preliminares e recapeamento CBUQ.)

NORMAS TÉCNICAS: “A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT”.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS

SERVIÇOS TÉCNICOS

“Serão feitos os serviços técnicos de topografia e controle tecnológico.”.

CANTEIRO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

“Não será implantado canteiro de obras, podendo ser usado o pátio do almoxarifado da Prefeitura para guarda dos maquinários”.

PLACA DE OBRA

“Confecção da Placa de obra do Governo do Estado de São Paulo, conforme modelo padronizado, a ser fixada em local frontal à obra e em posição de destaque de responsabilidade do contratado, sendo que a mesma é de responsabilidade da Prefeitura Municipal em manter até o término da vigência do convênio em perfeito estado de conservação.

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

“A obra será mantida permanentemente limpa”.

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

“A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários”.

2. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS

Recapeamento:

“Antes de executar o recapeamento será feito a varrição do pavimento existente.

Após a execução da varrição, será executada a imprimadura tipo ligante com emulsão RR2C com espargidor tipo barra..

A aplicação do concreto asfáltico a quente tipo Blinder será feita para correção do perfil da rua aplicado com auxílio de moto niveladora e compactado com rolo liso de pneu.

A camada do concreto usinado a quente CBUQ deverá ter a espessura de no mínimo de 0,03m (3cm) acabada e ser aplicado por vibro acabadora com compactação de rolo liso de pneu.”

Será executado restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado a quente CBUQ em locais necessários.

Paraguaçu Paulista, 11 de setembro de 2017

Joaquim Carlos Cambraia
Engº civil CREA 060027864-5
ART Nº 28027230190041408