



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DO JARDIM DAS OLIVEIRAS

LOCAL: RUA SAID MOHAMAD EL RAFIK

CONVENIO: CASA CIVIL-UNIDADE DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS

CPOS: VERSÃO 171/ VIGÊNCIA: A PARTIR DE 01/11/17 L.S.: 96,91 %

DATA: 30/01/2019

ART: 28027230180299211

ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇOS	U N	QUANT.	P.U. S/BDI	TOTAL	REFERÊNCIA	
						CODIGO	FORTE
1.0	SERVIÇO PRELIMINAR						
1.1	Placa de identificação para obra	m²	6,00	R\$ 323,44	R\$ 1.940,64	02.08.020	CPOS/171
1.2	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	unidxmes	2,00	R\$ 508,32	R\$ 1.016,64	02.02.140	CPOS/171
1.3	Locação de rede	m	147,72	R\$ 0,83	R\$ 122,61	02.10.040	CPOS/171
1.4	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento	m²	196,68	R\$ 15,09	R\$ 2.967,90	03.07.010	CPOS/171
2.0	SERVIÇOS EM TERRAS						
2.1	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3,00 m	m³	677,11	R\$ 6,17	R\$ 4.177,77	07.02.020	CPOS/171
2.2	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	505,09	R\$ 4,19	R\$ 2.116,33	07.11.020	CPOS/171
2.3	Lastro de pedra britada (berço 0,20cm)	m³	44,31	R\$ 99,57	R\$ 4.411,95	11.18.040	CPOS/171
3.0	TUBULAÇÃO CONCRETO – REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS						
3.1	Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm	m	16,60	R\$ 217,56	R\$ 3.611,50	46.12.100	CPOS/171
3.2	Tubo de concreto (PA-1), DN= 1200mm	m	131,12	R\$ 457,63	R\$ 60.004,45	46.12.140	CPOS/171
4.0	POÇO DE VISITA / BOCA DE LOBO E AFINS						
4.1	Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de concreto	unid	8,00	R\$ 3.186,04	R\$ 25.488,32	49.12.030	CPOS/171
4.2	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	unid	3,00	R\$ 3.520,44	R\$ 10.561,32	49.12.110	CPOS/171
4.3	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria diâmetro interno 70 cm - pescoço	unid	2,00	R\$ 397,01	R\$ 794,02	49.12.120	CPOS/171
4.4	Tampão em ferro fundido de Ø 600 mm, classe 125 (ruptura > 125 kN)	unid	2,00	R\$ 319,05	R\$ 638,10	49.06.400	CPOS/171



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DO JARDIM DAS OLIVEIRAS

LOCAL: RUA SAID MOHAMAD EL RAFIK

CONVENIO: CASA CIVIL-UNIDADE DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS

CPOS: VERSÃO 171/ VIGÊNCIA: A PARTIR DE 01/11/17 L.S.: 96,91 %

DATA: 30/01/2019

ART: 28027230180299211

ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇOS	U N	QUANT.	P.U. S/BDI	TOTAL	REFERÊNCIA	
						CODIGO	FONTE
5.0	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO						
5.1	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	196,68	R\$ 6,79	R\$ 1.335,46	54.03.240	CPOS/171
5.2	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ APLICADA	m³	6,88	R\$ 623,61	R\$ 4.290,44	54.03.221	CPOS/171
	TOTAL PROPOSTA			100,00%	123.477,45		
	BDI			22,00%	R\$ 27.165,04		
	TOTAL COM BDI				150.642,49		

Paraguaçu Paulista, 30 de janeiro de 2019

Elza Regina Salomão

CREA/SP 060139405-6

