

LOGO DA EMPRESA

			Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
			Alambrado do Frigorifico Municipal de Paraguaçu Paulista	SINAPI - 01/2021 - São Paulo SBC - 02/2021 - São Paulo SICRO3 - 10/2020 - São Paulo SICRO2 - 11/2016 - São Paulo	0,00%	Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1			ALAMBRADO SEM MOURAO				R\$ 0,00
1.3	85172	SINAPI	ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M	162,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2			ALAMBRADO COM MOURAO				R\$ 0,00
2.1	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3	00007167	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	m²	445,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	47,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3			concretagem 5 centímetros para fixação tela				R\$ 0,00
3.1	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	1,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2	07.80.008	FDE	SARRAFO APARELHADO 10X2,5CM G1-C2	ML	30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					Total sem BDI		R\$ 0,00
					Total do BDI		R\$ 0,00
					Total Geral		R\$ 0,00

<u>Engenheiro/Arquiteto responsável pela empresa</u>	<u>Responsável pela empresa</u>