

**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo**

Obra
Alambrado do Frigorífico Municipal de Paraguaçu Paulista

Bancos
SINAPI - 01/2021 - São Paulo
SBC - 02/2021 - São Paulo
SICRO3 - 10/2020 - São Paulo
SICRO2 - 11/2016 - São Paulo

B.D.I.
20,0%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ALAMBRADO SEM MOURAO					22.273,38	59,32 %
1.3	85172	SINAPI	ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAMÉ GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M	162	114,58	137,49	22.273,38	59,32 %
2			ALAMBRADO COM MOURAO					14.218,62	37,87 %
2.1	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	21,91	26,29	2.103,20	5,60 %
2.2	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	18,61	22,33	1.786,40	4,76 %
2.3	00007167	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	m²	445	17,60	21,12	9.398,40	25,03 %
2.5	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	47,7	16,26	19,51	930,62	2,48 %
3			concretagem 5 centímetros para fixação tela					1.058,59	2,82 %
3.1	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	1,7	404,07	484,88	824,29	2,20 %
3.2	07.80.008	FDE	SARRAFO APARELHADO 10X2,5CM G1-C2	ML	30	6,51	7,81	234,30	0,62 %

Total sem BDI	31.293,37
Total do BDI	6.257,22
Total Geral	37.550,59