



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

REFORMA DA EMEI GIRASSOL GIRASSOL

R. José Furniel, 547 - Vila Nova, Paraguaçu Paulista - SP, 19700-000

BDI 21,63%

BANCOS:

SINAPI - 02/2022 - São Paulo / SBC - 03/2022 - São Paulo/ SIURB - 07/2021 - CPOS - 07/2021 - São Paulo/ FDE - 01/2022 - São Paulo/ AGETOP CIVIL - 11/2020 - Goiás/ CAERN - 11/2020 - Rio Grande do Norte

DATA: 17 DE MAIO 2022

ORÇAMENTO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1			RETIRADA DE PISOS VINÍLICOS E LIXAMENTO E ASSENTAMENTO DE NOVO PISO				R\$ 52.026,58
			PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP	m2	6,00	R\$ 347,46	R\$ 2.084,76
1.1	04.06.020	CPOS	Retirada de piso em material sintético assentado a cola	m²	696,00	R\$ 3,70	R\$ 2.575,20
1.2	37505	SIURB	LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO (20,3X30)	m2	696,00	R\$ 8,09	R\$ 5.630,64
1.3	R\$ 87.251,00	SINAP	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	696,00	R\$ 52,09	R\$ 36.254,64
1.4	PIN-PIX-006	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA(Lixamento da fachada da escola)	M2	223,00	R\$ 2,77	R\$ 617,71
1.5	R\$ 88.485,00		APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m2	223,00	R\$ 3,13	R\$ 697,99
1.6	R\$ 88.489,00	SINAP	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014(PINTURA DA FACHADA DA ESCOLA)	M2	223,00	R\$ 15,30	R\$ 3.411,90
1.7	R\$ 180.589,00	SBC	PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR/SELADOR CORAL	M2	223,00	R\$ 3,38	R\$ 753,74

ORÇAMENTO BÁSICO PARA RETIRADA DE PISO VINÍLICO E COLOCAÇÃO DE PISO CERÂMICO

Total sem BDI CERÂMICA		R\$ 52.026,58
Total do BDI C/ CERÂMICA		R\$ 11.253,35
Total Geral C/ CERÂMICA		R\$ 63.279,93

Edi José da Silva Arquiteto: CAU A1894889
Divisão de Engenharia