



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Memorial Descritivo e Especificações

Obra: Projeto de gradil para fechamento.

Proprietário: Camara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Local: Rua Guerino Matheus, Nº 205.

O presente memorial descritivo tem por finalidade de descrever e especificar quais os materiais, onde e como serão empregados na execução de um gradil para divisão dos prédios do Paço Municipal e da Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista, com área total de 69 metros quadrados com altura de 2,30 metros.

01 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

• - Gradil de ferro perfilado, tipo parque:

- 1) Será medido pela área de projeção, do conjunto instalado, no plano vertical (m²).
- 2) O item remunera o fornecimento de montantes verticais em perfil quadrado chapa nº 16 seção 50 x 50 mm, espaçados cada 2,5 m, no máximo; grade constituída por barras verticais seção redonda 5/8", barras horizontais em ferro chato 1"1/4" x 1/4", os dois lados das barras verticais, formando um sanduíche; montantes protegidos por chapeletas e chumbados com concreto, comprimento mínimo 50 cm, e/ou fixados com sapata e parafusos. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a instalação completa e fixação do gradil. Não remunera pintura de acabamento, fundação e muretas.

• - Pintura das partes metálicas:

A pintura deverá apresentar sobre toda a superfície acabamento, homogêneo e regular, não poderá apresentar falhas ou porosidade, ou defeitos que facilitem o acúmulo de partículas agressivas a peça ou que diminua a vida útil da peça. Todo serviço de pintura deverá ser meticuloso, realizado com esmero e a preocupação com a apresentação de um perfeito acabamento. A pintura que apresentar falha ou defeito deverá ser totalmente lixada e repintada, o trabalho não poderá ser pontual, apenas onde se observar à falha, mas sempre em toda a peça.



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

- **- Limpeza e entrega da obra:**

A obra deverá ser entregue limpa e em perfeito funcionamento. Deverão ser removidos quaisquer vestígios de tintas, etc.

A entrega da obra se dará após a vistoria de um profissional habilitado que deverá fiscalizar a funcionalidade, qualidade de todos os serviços visíveis, acabamento e a limpeza.

Paraguaçu Paulista/SP, 28 de maio de 2022.

João Luis Nunes Poletine
CREA/SP - 5070810719