



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

ANEXO 1

COMPOSIÇÃO ITEM 1.2		
DESCRIÇÃO	UN	QTDE
Perfuração em 8.1/2"	m	80,00
Fornecimento e instalação de tubo Geomecânico aditivado, nervurado, EMAR STD, DN100mm	m	50,00
Fornecimento e instalação de tubo filtro Geomecânico aditivado, nervurado, ranhura descontínua e abertura de 0,75mm, EMAR STD DN100mm	m	30,00
Fornecimento e instalação de pré-filtro com granulometria compatível com a formação geológica seccionada, essencialmente quartzoso (90%) e com grau de esfericidade	ton	3,00
Centralizador galvanizado 4"	un	10,00
Fornecimento e instalação de conjunto moto bomba submersa marca Leão/ Ebara/Altri , modelo 4BPL3-10 (referencia) , potencia de 1.5 HP, 220V, trifásica	un	1,00
Fornecimento e instalação de quadro de comando/proteção IPW55, 220Volts/trifásico /1.5 HP – partida direta automatizado	un	1,00
Fornecimento e instalação de cabo monofásico de acoplamento motor/QDF na bitola de 3 X 2,5 mm ²	m	90,00
Fornecimento e instalação de tubo edutor de acoplamento a bomba submersa, em PVC, DN 40mm, comprimento de 04 mts e roscável padrão API	m	15,00
Fornecimento e instalação de luva em Fé Gal de acoplamento tubo edutor 1.1/4"	un	15,00
Fornecimento e instalação de curva perfil longo de 90 graus em Fé Gal, DN 1.1/4"	un	1,00
Fornecimento e instalação de registro tipo esfera de feixe rápido DN 1.1/4"	un	1,00
Tampa do poço tubular conforme norma ABNT-NBR 6493	un	1,00
Análise físico química e bacteriológica laboratorial portaria 518	Gb	1,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

OBRA : EXECUÇÃO COMPLETA DE POÇO ARTESIANO

B.D.I

19,70%

LOCAL : RUA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N (PISCINA MUNICIPAL) – CENTRO – PARAGUAÇU PAULISTA – SP.

BANCOS

DATA: 07/12/2022

FDE - 07/2022 - São Paulo SEINFRA - 027 – Ceará AGETOP
CIVIL - 11/2022 – Goiás

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição dos Serviços	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
1			EXECUÇÃO	Und			R\$ 29.763,41
1.1	30114	AGETOP CIVIL	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO	Und	1,00	R\$ 273,58	R\$ 273,58
1.2	C4764	SEINFRA	POÇO TUBULAR C/ TUBO GEOMECÂNICO DE 8. 1/2" , PROFUNDIDADE 80M, COMPLETAMENTE EXECUTADO (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	Und	1,00	R\$ 29.216,25	R\$ 29.216,25
1.3	30116	AGETOP CIVIL	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO	Und	1,00	R\$ 273,58	R\$ 273,58

Paraguaçu Paulista, 07 de Dezembro de 2022

Total sem BDI	R\$ 29.763,41
BDI 19,70%	R\$ 5.863,39
Total Geral	R\$ 35.626,80

Eng.º Everton dos Santos Cabral

CREA: 5070723725