



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

MEMORIAL DESCRITIVO

CONVÊNIO: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

OBRA: MELHORIA NO SISTEMA DE DRENAGEM DO C. H. DONA LINA LEUZZI

LOCAL: AVENIDA LIBERDADE S/N – PARAGUAÇU PAULISTA/SP

FEVEREIRO/2022

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista - CNPJ nº. 44.547.305/0001-93
Av. Siqueira Campos, 1.430 – Praça Jornalista Mário Pacheco - Centro - CEP 19.700-000
Fone: (18)3361-9100 - Fax: (18)3361-1331 – gabinete@eparaguacu.sp.gov.br
Estância Turística de Paraguaçu Paulista - SP



SDRCAP2022021665DM



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

1.1. Informações Gerais

Este memorial descritivo é de uso exclusivo da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, ficando proibido a reprodução total ou parcial do mesmo para quaisquer outros fins.

1.2. Competirá a Administração Municipal ou representante por ela nomeado:

. Notificar a Contratada sobre todas as irregularidades averiguadas no local da obra e sobre quaisquer decisões tomadas pela mesma sem a prévia autorização da Administração Municipal;

. Embargar a obra quando a "Contratada" não apresentar os projetos executivos, referentes aos serviços a serem executados, quando for o caso. O reinício só poderá ocorrer após determinação via ofício.

. Impugnar, mandar demolir e refazer os serviços executados em desacordo com os projetos, especificações, bem como em desacordo com a boa técnica, sem que dê direito a contratada de pleitear qualquer indenização.

. Analisar o uso da similaridade dos produtos especificados em memorial descritivo, no momento da aplicação, averiguando sua qualidade a fim de legalmente autorizar a utilização do mesmo.

1.3. Segurança e Higiene do trabalho

Os serviços obedecerão ao disposto no Decreto Lei nº. 229 de 26 de fevereiro de 1.967 (Consolidação das Leis do Trabalho), legislação complementar, e Lei nº. 8.666 de 21/06/93, artigos 70 e 71.

Deverão estar à disposição dos funcionários todos os equipamentos de segurança mínimos.

"A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista poderá comunicar aos órgãos competentes, sem prévia notificação, toda a irregularidade constatada no canteiro de obras, ficando a Contratada sujeita as providências cabíveis e sanções legais em vigor".





Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

1.4. Administração da Obra

Será exercida por engenheiro ou arquiteto, **integrante do quadro da Empresa contratada**, mestre geral e demais pessoal, necessário para boa execução dos serviços, sob fiscalização da Administração Municipal.

1.5. Documentação

A **Contratada** deverá apresentar "ART" recolhida, referente aos serviços contratados e fornecer à **Administração Municipal**, mensalmente, mantendo atualizado e à disposição da fiscalização a caderneta de ocorrência de obra.

A caderneta de ocorrência de obra será fornecida pela **Contratada** 1.6. Normas

A obra deverá atender as Normas em vigor para a execução dos serviços.

2. SERVIÇOS INICIAIS

2.1. Considerações Gerais

A **Contratada** deverá visitar o local onde será construída a obra a fim de eliminar qualquer dúvida.

2.2. Mobilização de Máquinas, Ferramentas e Equipamentos

Utilizar todas as ferramentas e equipamentos necessários, obedecendo-se a todas as recomendações contidas nas normas em vigor e este serão de inteira responsabilidade da Contratada.

2.3. Instalações Provisórias e Canteiro

Providenciar todas as instalações provisórias necessárias ao bom funcionamento da obra e canteiro para depósito de material.

2.4. Placa da Obra

A placa da obra está instalada e deverá obedecer aos critérios da Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo e será mantida pela contratada.

3. PRELIMINARES

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista - CNPJ nº. 44.547.305/0001-93
Av. Siqueira Campos, 1.430 – Praça Jornalista Mário Pacheco - Centro - CEP 19.700-000
Fone: (18)3361-9100 - Fax: (18)3361-1331 – gabinete@eparaguacu.sp.gov.br
Estância Turística de Paraguaçu Paulista - SP



SDRCAP2022021665DM



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

3.1. Trânsito e Segurança

Realizar sinalização de trânsito, conforme normas, a fim de garantir a segurança durante a execução da obra.

4. MÉTODO EXECUTIVO BOCA DE LEÃO

As etapas de construção são as seguintes:

- ✓ Corte de pavimento asfáltico com serra apropriada;
- ✓ Demolição e amontoamento e remoção de pavimento asfáltico;
- ✓ Escavação e remoção do material excedente, de forma a comportar a boca-de-lobo prevista;
- ✓ Compactação da superfície resultante no fundo da escavação, e execução de base de concreto simples conforme projeto;
- ✓ Execução das paredes em alvenaria de blocos de concreto, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 em volume, conectando a boca-de-lobo à rede condutora e ajustando o(s) tubo(s) de entrada e/ou saída à alvenaria executada, através de rejuntamento com a mesma argamassa;
- ✓ Execução da cinta superior em concreto simples e revestimento das paredes internas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 em volume;
- ✓ Assentamento do meio-fio;
- ✓ Moldagem "in loco" do quadro de concreto simples para assentamento da grelha;
- ✓ Moldagem "in loco" do rebaixo de concreto na área anexa à boca de lobo;
- ✓ Colocação da grelha.

4.1 CRITÉRIOS DE CONTROLE

- ✓ O controle da execução da caixa será visual, observando todas as etapas da construção e sua obediência às especificações e detalhes do projeto.





Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

As coordenadas de entrada e saída da tubulação serão verificadas topograficamente.

5. MÉTODO EXECUTIVO SARJETÃO

As etapas de construção são as seguintes:

- ✓ Corte de pavimento asfáltico com serra apropriada;
- ✓ Amontoamento e remoção de pavimento asfáltico;
- ✓ Escavação manual de solo para preparo da base;
- ✓ Compactação de solo com rolo;
- ✓ Lançamento de lastro de brita;
- ✓ Lançamento de concreto fck 25mpa
- ✓ Aplicação de malha dupla Q92
- ✓ Tratamento com água durante o período de cura do concreto;

5. LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO

- ✓ Remoção de sujeira da boca de lobo;

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

A medição será feita por serviço executado em conformidade com a planilha de custos licitada.

O pagamento será feito de acordo com o respectivo item na planilha orçamentária, por unidade medida, estando incluídos no preço final todas as despesas com materiais, mão de obra, tributos e taxas, transportes, encargos sociais etc.

Paraguaçu Paulista 14 de fevereiro de 2022





Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo



ELZA REGINA SALOMÃO
CREA/SP 060139405-6

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista - CNPJ nº. 44.547.305/0001-93
Av. Siqueira Campos, 1.430 – Praça Jornalista Mário Pacheco - Centro - CEP 19.700-000
Fone: (18)3361-9100 - Fax: (18)3361-1331 – gabinete@eparaguacu.sp.gov.br
Estância Turística de Paraguaçu Paulista - SP



Assinado com senha por: ANTONIO TAKASHI SASADA - 16/02/2022 às 14:13:59
Documento N°: 030097A0858403 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/030097A0858403>



SDRCAP2022021665DM