



01 CORTE AA  
ESC:1/50

02 CORTE BB  
ESC:1/50

03 ELEVÇÃO FRONTAL  
ESC:1/50

**"NOTA TÉCNICA I "TÉCNICA I "**  
Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos os serviços executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda, satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.  
A obra terá instalações provisórias necessárias ao bom funcionamento, como sejam: tapumes, barracão, escritório local, sanitários, água, energia elétrica, etc. Competirá a Empreiteira fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados, bem como o equipamento de proteção individual – EPI/PCMAT/PCMSO.  
A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, para que seja autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivalência nos itens qualidade, resistência e aspecto.

**"NOTA TÉCNICA II "TÉCNICA II "**  
Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos projetos e deste memorial. Na comprovação da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado deverá ser solicitada sua substituição, condicionada à manifestação do Responsável Técnico pela obra.  
Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados – Que durante a execução foram identificados como sendo necessários ou desnecessários à execução dos serviços e/ou obras.  
Materiais ou equipamentos similar–semelhantes – Que desempenham idêntica função, mas não apresentam as mesmas características exigidas nos projetos.  
A empresa concorrente deverá cotar todos os materiais a serem empregados na obra.



Av: Siqueira Campos nº1.430  
Centro  
Cep. :19703-061  
Paraguaçu Paulista - SP

Obra		REFORMA DOS SANITÁRIOS			
Proprietário		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA - SÃO PAULO			
C.P.F./CNPJ		44.547.305/0001-93			
Local		LOCAL: RUA 12 DE MARÇO Nº 890			
Autor do Projeto		RENATO ALVES BOTELHO Arquiteto e Urbanista – CAU/SP    A68216-0			
Responsável Técnico		RENATO ALVES BOTELHO Arquiteto e Urbanista – CAU/SP    A68216-0			
Data	03/07/2022	ASSUNTO  PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA <small>PLANTA TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO</small>			FOLHA Nº
ESCALA	1/50				AR-01/03
Desenho	RENATO				
Áreas					
Terreno	m2	m2	TÉRREO	DEMAIS	PVTO
Construção	67,54M²	m2			
Ampliação	---	m2			
Total	67,54M²	m2			