









| ESTRUTURA | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|----------|---------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| ESPECIFICAÇÃO DA PEÇA | TIPO | ITEM | Ø | QUANTIDADE | COMPRIMENTO | TOTAL (M) | |
| PILARES | EUCALIPTO TRATADO | MOURÃO | 0,20 | 4,00 | 3,70 | 14,80 | |
| VIGAS | EUCALIPTO TRATADO | MOURÃO | 0,20 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | |
| VIGAS | EUCALIPTO TRATADO | MOURÃO | 0,20 | 9,00 | 4,20 | 37,80 | |
| DECK | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO DA PEÇA | TIPO | ITEM | LARGURA | QUANTIDADE | COMPRIMENTO | TOTAL (M) | |
| PISOS | MADEIRA TRATADA | REGUAS | 0,10 | 52,00 | 5,80 | 301,60 | |
| DECK | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO DA PEÇA | TIPO | ITEM | LARGURA | ESPESSURA | QUANTIDADE | COMPRIMENTO | TOTAL (M) |
| PISOS | MADEIRA TRATADA | CAIBROS | 0,05 | 0,05 | 2,00 | 5,80 | 11,60 |
| PISOS | MADEIRA TRATADA | CAIBROS | 0,05 | 0,05 | 14,00 | 5,10 | 71,40 |
| LONA E BRITA DO DECK | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO DA PEÇA | TIPO | ITEM | LARGURA | COMPRIMENTO | ESPESSURA | QUANTIDADE | TOTAL |
| PISOS | PLASTICO | LONA | 5,20 | 5,80 | 150 MICAS | 3,00 | 90,48M² |
| PISOS | AGREGADO | BRITA 02 | 5,20 | 5,80 | 0,05 | 3,00 | 4,52M³ |

CORTE AA
ESC:1/25



CORTE AA
ESC:1/25



PROJETO PARA:

INTERVENÇÃO E MELHORIAS NO PARQUE AQUÁTICO-DADETUR 2022- CIRCUITO DE AVENTURA

FOLHA 07/16

PROJETO DOS PERGOLADOS- PLANTA TÉCNICA - CORTES - ELEVACOES- ESTRUTURA

JUNHO DE 2022

PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA

ENDEREÇO DA OBRA

ESTRADA MUNICIPAL PGP 010 - KIUJIRO MARUBAYASHI S/N (ANTIGA ESTRADA PARAGUAÇU-LUTÉCIA)

PARAGUAÇU PAULISTA - SP

COORDENADAS GEOGRÁFICAS : 22°23'45.00"S / 50°33'20.07"W

LOCALIZAÇÃO

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICAM RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.

Antônio Takashi Sassada
Prefeito Municipal

Arq. Renato Alves Botelho
CAU / A68216-0
AUTOR PROJ. ARQUITETÔNICO/ORÇAMENTO

Arq. Dênis Mendes de Moraes
CAU / A96375-5
RESPONSÁVEL TÉCNICO DIREÇÃO DE OBRA FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO-ORÇAMENTO

ÁREAS

| | |
|------------------------------|------------------------|
| GLEBA TOTAL | 38.400,00 m² (3,84 Ha) |
| PERGOLADO | 21,00 m² |
| AREA TOTAL DAS TRÊS UNIDADES | 63,00 m² |
| DECK DE MADEIRA | 30,16 m² |
| AREA TOTAL DAS TRÊS UNIDADES | 90,48 m² |

ALVARÁ Nº

EXPEDIDO EM

RRTs

PROJETO ARQUITETÔNICO RRT: Nº 12103113

DIREÇÃO DE OBRA / FISCALIZAÇÃO / MEDIÇÃO RRT: Nº 12101727