



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA

LOCAL: Recapeamento Rua Quatá - Trechos entre Av. Manoel A. de Souza e Rua Borá e Rua André Wirgues, Rua dos Paivas - Trechos entre Rua Rui Barbosa e Rua Rui Ferreira da Rocha e Rua José Salomão, Rua dos Vieiras - Trecho entre Rua Pref. Lauro Ferreira Braga e Travessa do Lapa, Rua Dr. Rui Ferreira da Rocha - Trecho entre Rua dos Vieiras e Rua Felício Tarabay - Barra Funda - Paraguaçu Paulista - São Paulo

CONTRATO DE REPASSE OGU nº 923263/2021 - OPERAÇÃO 1080703-41/2021 - MINISTÉRIO DAS CIDADES

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGª CIVIL ELZA REGINA SALOMÃO

SINAPI E CDHU 03/2023 - Não Desonerado

BDI 21,35%

ART: 28027230221713295

VALORES PROPOSTOS

ITEM	REF. CUSTOS	SERVIÇOS	Unid	Quant	R\$ Unid sem BDI	Sub Total	R\$ Unid com BDI	Sub Total
		RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS						
1		Canterio de obra						
1.1	Composição 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	4,50	401,82	1.808,19	487,61	2.194,25
		Sub-Total serviços preliminares						2.194,25
2		Administração local						
2.1	Composição 02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	unid	2,00	3.839,18	7.678,36	4.658,84	9.317,68
		Sub-Total administração local						9.317,68
3		Mobilização e Desmobilização						
3.1	Composição 03	MOBILIZAÇÃO	unid	1,00	1.278,46	1.278,46	1.551,41	1.551,41
4.1	Composição 04	DESMOBILIZAÇÃO	unid	1,00	1.278,46	1.278,46	1.551,41	1.551,41
		Sub-Total mobilização e desmobilização						3.102,82
4		Recapaemanto asfáltico						
4.1	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	3.630,50	7,22	26.212,21	8,76	31.803,17
4.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	m³	108,92	1.462,78	159.326,00	1.775,08	193.341,71
4.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.524,88	2,39	3.644,46	2,90	4.422,15
		Sub-Total Recapeamento						229.567,03
5.		Sinalização viária						



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA

LOCAL: Recapeamento Rua Quatá - Trechos entre Av. Manoel A. de Souza e Rua Borá e Rua André Wirgues, Rua dos Paivas - Trechos entre Rua Rui Barbosa e Rua Rui Ferreira da Rocha e Rua José Salomão, Rua dos Vieiras - Trecho entre Rua Pref. Lauro Ferreira Braga e Travessa do Lapa, Rua Dr. Rui Ferreira da Rocha - Trecho entre Rua dos Vieiras e Rua Felício Tarabay - Barra Funda - Paraguaçu Paulista - São Paulo

CONTRATO DE REPASSE OGU nº 923263/2021 - OPERAÇÃO 1080703-41/2021 - MINISTÉRIO DAS CIDADES

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGª CIVIL ELZA REGINA SALOMÃO

SINAPI E CDHU 03/2023 - Não Desonerado

BDI 21,35%

ART: 28027230221713295

VALORES PROPOSTOS

ITEM	REF. CUSTOS	SERVIÇOS	Unid	Quant	R\$ Unid sem BDI	Sub Total	R\$ Unid com BDI	Sub Total
5.1	102512	RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	m	210,00	5,70	1.197,00	6,92	1.453,20
5.2	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2	m²	31,08	56,44	1.754,16	68,49	2.128,67
5.3	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	140,00	29,88	4.183,20	36,26	5.076,40
5.4	composição 005	CONJUNTO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO "PARE", TIPO OCTOGONAL COM LADO DE 25 CM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLEXIVA INCLUSO SUPORTE METÁLICO E FUNDAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	7,00	562,33	3.936,31	682,39	4.776,73
		Sub-Total Sinalização viária						13.435,00
		TOTAL DO RECAPEAMENTO						257.616,78

Paraguaçu Paulista, 10 de outubro de 2023

VALOR TOTAL DA PROPOSTA C/ BDI. 257.616,78

VALOR CONVENIADO 238.856,00

VALOR CONTRAPARTIDA 18.760,78

Elza Regina Salomão
Eng.ª cVil CREA 0601394056
ART nº 28027230221713295