



Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

MEMORIAL DESCRITIVO

Memorial descritivo para Ampliação do Pavilhão de Eventos situado no Centro de Convergência Turística – Av. Gaspar Ampúdia s/nº - Bairro Jardim Aeroporto – cidade de Paraguaçu Paulista - SP.

PROPRIETÁRIO TERRENO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA

Será convenientemente preparado para dar escoamento às águas pluviais com saída para a via pública por baixo do passeio com inclinação 1,0%.

FUNDAÇÃO

Serão executadas broca de concreto \varnothing 25cm. Será executada viga baldrame de 15cm x 40cm.

IMPERMEABILIZAÇÃO

A alvenaria de embasamento será impermeabilizada com comento cristalizante.

ESTRUTURA

A estrutura será em concreto armado e seguirá o projeto estrutural conforme a NBR6118. No salão e paco as colunas de 20x20cm e 2 vigas de 15x30cm e nos demais construções colunas de 15x15cm e 1 viga de 15x30cm.

PAREDES

Serão de alvenaria de bloco cerâmico de 14cm de espessura para todas paredes externas e internas. Serão assentes e revestidas com reboco de cal e areia no traço 1:4.

PÉ DIREITO

Será 8,00m no salão e palco, 6,00m nos camarins, BWC, garagem e área e 4,00m nos sanitários.

COBERTURA

Será de estrutura de metálica com telha em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm com poliestireno expandido com inclinação igual a 15%. Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliester, perfil ondulado espessura 0,50mm. Nas paredes das fachadas (frente e fundos) do salão a estrutura metálica avançará 2,00m de beiral e será instalado chapa de fibro-cimento 6mm com altura de 3,00m.

ÁGUAS PLUVIAIS

ESQUADRIAS E VIDRO

Será instalado calha e rufo em chapa galvanizada nº 24 corte 0,33m.

As esquadrias tipo de basculante com vidro transparente de 4mm.

As portas serão metálicas, de correr no salão e de abri de 01 folha nos demais cômodos.

Será instalado no respaldo da alvenaria do salão caixilho em ferro fixo para iluminação e ventilação.

ILUM. E VENTILAÇÃO

No salão terá aberturas de 1,00m para o exterior no respaldo da alvenaria de modo a permitir a necessária iluminação e ventilação. Nos demais cômodos serão instaladas esquadrias de acordo com as normas vigentes.

PISO

Será de cerâmica nos sanitários, camarins e BWC e concreto desempenado nos demais cômodos.

FORRO

No salão, palco, garagem e área sem forro. Nos sanitários, camarins e BWC serão de laje.

PINTURA

Toda alvenaria e forro de laje serão pintadas a látex acrílico. As esquadrias metálicas receberão esmalte sintético.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Todas dependências terão pontos de luz com interruptores e tomadas de energia necessárias de acordo com as normas e serão executadas de conforme os regulamentos da empresa concessionária.



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

CALÇADA LATERAL

Será em concreto com largura de 1,00m.

ACESSIBILIDADE

Será instalado corrimão com tubo galvanizado 2” para pessoas com mobilidade reduzida no acesso ao prédio.

PEÇAS SANITÁRIAS

Nos sanitários serão instalados cuba de louça em tampo de granito, bacias sinfonadas sendo que nos sanitários masculinos serão instalados mictórios de louça sinfonada. Nos BWC dos camarins serão instaladas cuba em tampo de granito e bacia sinfonada.

DIVISÓRIA

As divisórias dos boxes nos sanitários serão em placa de granelite com espessura de 3cm, altura de 2,10m com portas metálicas.

Paraguaçu Paulista, 14 de maio de 2012

Joaquim Carlos Cambraia
Engº civil CREA 207410068-04