



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

MEMORIAL DESCRITIVO

CONVÊNIO: 128/2010 - EXPO PARAGUAÇU

LOCAL: CENTRO DE CONVERGÊNCIA TURISTICA – AV. GASPAR AMPÚDIA S/Nº

CIDADE: PARAGUAÇU PAULISTA – SP

GALPÃO DO LEILÃO

TERRENO

Será convenientemente preparado com a execução de aterro mecanizado (terraplenagem) necessária para se ter uma declividade suficiente para o escoamento das águas pluviais

FUNDAÇÃO

As fundações das colunas do galpão serão assentadas em bloco de concreto armado 0,30x0,30x0,30m e viga baldrame de concreto armado de 30x15cm sobre estacas armada tipo Stgruss de diâmetro de 25cm.

IMPERMEABILIZAÇÃO

A impermeabilização será com cimento criatalizante

ALVENARIA

Será de tijolo cerâmico furado com a espessura de 15cm. Serão assentadas com argamassa de cal e areia 1:4. Em toda alvenaria será aplicado chapisco com argamassa cimento e areia e posteriormente reboco com argamassa de cal hidratado e areia.

COBERTURA

Será de estrutura de metálica com assentamento de telha com inclinação de 20%. A cobertura será efetuada com telha galvanizada 0,5mm.

PÉ DIREITO -

Será de 4,00m no salão de exposição e 3,00m na administração e sanitários

PISO

O piso de concreto desempenado na exposição, salão, acesso e cerâmica na administração e sanitários de 7cm.

ESQUADRIAS

As portas externas, internas e janelas tipo Max-air serão metálicas.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Haverá pontos de luz com interruptor e tomadas de energia necessárias de acordo com as normas e necessidades e serão executados de conforme os regulamentos da empresa concessionária.

ILUMINAÇÃO

Serão instalados luminárias tipo calha com 2 lâmpadas fluorescentes de 40W em todos cômodos.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

As instalações hidráulicas serão executadas de acordo com as normas da ABNT.

INSTALAÇÃO DE ESGOTO

As instalações terá destino final a rede da SABESP

GRADIL

Será instalado na área de exposição dos animais gradil com 2,50m de altura em tubo de 1 ½" na chapa 12 com divisória horizontal de 02,0m a cada 2,00m.

APARELHOS SANITÁRIOS

Serão instalados aparelhos sanitários (vasos sanitários, lavatórios de coluna e mictórios individuais) Será atendido normas de acessibilidade.

DIVISÓRIAS

As divisórias dos boxes dos sanitários serão de granito de 3cm de espessura com altura de 2,10m

PINTURA

Toda alvenaria será pintada em látex acrílica com 2 demãos sem massa corrida,

Paraguaçu Paulista, 18 de setembro de 2012

Joaquim Carlos Cambraia
Engº civil CREA 0600278645