



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

OBRA: REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE VIAS (PASSARELA METÁLICA)

LOCAIS: PARQUE BALNEÁRIO

CONVÊNIO: SECRETARIA DE TURISMO – DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS – DADE

Nº CONVÊNIO: 179/2013

BASE: CPOS 160 SEM DESONERAÇÃO E OUTROS

BDI INCLUSO: 12%

NOVEMBRO/2013

ITEM	BASE SERVIÇOS	CÓDIGOS SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	020802	CPOS 160	Placa de identificação para obra	m²	6,00	371,38	2.228,28
1.2	020803	CPOS 160	Manutenção de placa padronizada de identificação visual de programas e empreendimentos do governo do Estado de São Paulo	m²xmês	36,00	7,56	272,16
1.3	020206	CPOS 160	Container depósito - mínimo 9,20 m²	un/mes	6,00	258,91	1.553,46
1.4	021002	CPOS 160	Locação de obra de edificação	m²	127,68	6,89	879,72
1.5	011705	CPOS 160	Projeto executivo de estrutura metálica da passarela	un	1,00	1.806,15	1.806,15
			Sub Total Item 1				6.739,77
2			PASSARELA METÁLICA				
2.1			ESTRUTURA				
2.1.1	150311	CPOS 160	Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura, inclui transporte e montagem	kg	11.360,00	13,12	149.043,20
2.2			TELA DE PROTEÇÃO				
2.2.1	340536	CPOS 160	Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado	m²	228,00	119,19	27.175,32
2.2.2	240331	CPOS 160	Corrimão Ø 1 1/2" fixado na estrutura	m	91,20	129,77	11.835,02
2.3			PISO INTERNO				



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

OBRA: REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE VIAS (PASSARELA METÁLICA)

LOCAIS: PARQUE BALNEÁRIO

CONVÊNIO: SECRETARIA DE TURISMO – DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS – DADE

Nº CONVÊNIO: 179/2013

BASE: CPOS 160 SEM DESONERAÇÃO E OUTROS

BDI INCLUSO: 12%

NOVEMBRO/2013

ITEM	BASE SERVIÇOS	CÓDIGOS SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.3.1	200301	CPOS 160	Soalho em tábuas de madeira aparelhada	m²	102,60	171,67	17.613,34
2.4			PINTURA				
2.4.1	330533	CPOS 160	Verniz em superfície de madeira	m²	102,60	12,71	1.304,05
2.4.2	330710	CPOS 160	Esmalte em estrutura metálica	m²	410,40	19,86	8.150,54
			Sub Total Item 2				215.121,47
			Fontes				
			. CPOS 160 (Sem BDI)				
			. SINAPI Agosto/2013 (Sem BDI)				
TOTAL GERAL (R\$)							221.861,24
BDI						12%	26.623,35
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)							248.484,59

ATO Engenharia Assis Ltda
Eng. Rui Cesar Spera
CREA 0601659760 - ART 92221220131550155