



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista**  
Estado de São Paulo



## **MEMORIAL DESCRITIVO**

**Objeto:** Revitalização e Infraestrutura de Vias (Revitalização)

**Local:** Avenida Siqueira Campos e Avenida Sete de Setembro.

**Instituição Proponente:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

**Órgão Financiador:** Secretaria de Turismo - Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias – DADE

**Nº Convênio:** 179/2013

NOVEMBRO 2.013



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista**  
Estado de São Paulo

**00. CONSIDERAÇÕES GERAIS**

**00.01. Informações Gerais**

O memorial descritivo, bem como os demais documentos, atende ao regulamento da Lei Federal 8.666/93 de forma a permitir a licitação da obra em **Regime de Execução Indireta**. Sendo, nesse caso, de uso exclusivo da PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA para contratação e fiscalização da obra destinada à execução da Revitalização e Infraestrutura de Vias, ficando proibida a reprodução total ou parcial do mesmo para quaisquer outros fins.

O processo para a contratação da referida obra será composto de:

- . Projeto Básico;
- . Memorial Descritivo;
- . Planilha Orçamentária Estimativa e;
- . Cronograma Físico-Financeiro.

**00.02. Dados do Projeto**

Execução de serviços de Revitalização e Infraestrutura de Vias, localizada no Parque Balneário, Avenida Siqueira Campos e Avenida Sete de Setembro, Estância Turística Paraguaçu Paulista.

**00.03. Prazo da Obra**

- . 6 meses

**00.04. Serviços Iniciais**

A **Contratada** deverá visitar o local onde será construída a obra a fim de eliminar qualquer dúvida.

**00.05. Fiscalização dos serviços**

Competirá a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA:



## **Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista**

### **Estado de São Paulo**

- Notificar a Contratada sobre todas as irregularidades averiguadas no local da obra e sobre quaisquer decisões tomadas pela mesma sem a prévia autorização da Contratante;
- Impugnar, mandar demolir e refazer os serviços executados em desacordo com os projetos, especificações, bem como em desacordo com a boa técnica, sem que dê direito a contratada de pleitear qualquer indenização.
- Analisar o uso da similaridade dos produtos especificados em memorial descritivo, no momento da aplicação, averiguando sua qualidade a fim de legalmente autorizar a utilização do mesmo.

#### **00.06. Segurança do Trabalho**

É de inteira responsabilidade da **CONTRATADA** (sem ônus a CONTRATANTE), fornecer os equipamentos de proteção individual a seus funcionários, conforme os critérios das normas em vigor, treinar e manter os mesmos com os referidos equipamentos durante a execução e a permanência na obra.

A Contratada deverá obedecer às normas de segurança em vigor NR 10, NR 18 e demais pertinentes à execução de obras e serviços de engenharia.

#### **00.07. Documentação**

A **Contratada** deverá apresentar "ART" recolhida, referente aos serviços contratados e fornecer à **Contratante**, mensalmente, mantendo atualizado e à disposição da fiscalização o livro de ocorrência quando do início da obra.

#### **0.8. Fiscalização da Obra**

A Prefeitura indicará profissional responsável pela fiscalização da Obra.

A administração local da Contratada será exercida por engenheiro, mestre geral e demais pessoal, necessário para boa execução dos serviços.

## **01. INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO**

### **01.01. Considerações Gerais**



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo

A Instalação e Mobilização, que incidirem sobre a obra está em separado na planilha orçamentária, a fim de atender ao art. 40, inciso XIII da Lei 8.666/93, "limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas".

### **01.02. Instalação e Fornecimento de Placa para Identificação da Obra**

Especificações / Recomendações:

. A **Contratada** deverá fixar no local a placa de identificação da obra, padrão DADE, ver **ANEXO 1**.

. A Contratada fornecerá a placa para identificação da obra, englobando os módulos referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16, ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; fornecerá também pontaletes em Quarubarana ("*Erismia uncinatum*"), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará ("*Qualea spp*"), de 3" x 3"; cimento; areia; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para instalação da placa.

### **01.03. Manutenção de Placa Padronizada de Identificação Visual**

Especificações / Recomendações:

. A **Contratada** fornecerá a manutenção periódica mensal, constando de limpeza da placa, limpeza do local de instalação (caso de poda de mato e arbustos), verificação e correção (quando for o caso) da estabilidade de fixação das mesmas, conservação das placas, garantindo que as mesmas mantenham sempre condições de visibilidade e leitura adequadas.

A **Contratada** fornecerá também todo material ferramental e equipamentos de limpeza, pintura e segurança, veículo inclusive combustível, manutenção e pedágio e demais serviços necessários para a execução dos serviços.





**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista**  
Estado de São Paulo

**01.04. Container depósito - mínimo 9,20 m<sup>2</sup>**

Especificações / Recomendações:

. Instalar container em local adequado para realizar o depósito dos materiais e ferramentas necessários para o bom andamento e segurança da obra.

. A **Contratada** será responsável pela alocação, traslado até o local da obra, montagem, instalação, desmontagem e a remoção completa de container módulo para depósito, com área mínima de 9,20 m<sup>2</sup>.

**01.05. Locação da obra**

. A locação da obra seguirá critérios rigorosos e deverão ser utilizados instrumentos de precisão.

**01.06. Equipamentos, Ferramentas e Máquinas**

. Todos os equipamentos e ferramentas, tais como: guindastes, andaimes e outros, serão de inteira responsabilidade da Contratada.

**01.07. Administração Local da Obra Mínima**

Os custos da administração local deverão ser previstos pela **Contratada** nos custos indiretos da obra.

A Contratada deverá manter na Administração local da obra no mínimo um Encarregado Geral, Engenheiro Auxiliar de obra, a fim de garantir a supervisão e a execução dos serviços dentro da melhor técnica e segurança.

Os profissionais deverão apontar no diário de obras as tarefas realizadas bem como das equipes e suas atividades.

Caberá ao engenheiro auxiliar da obra a compatibilização dos projetos e obra, esclarecendo as divergências e quando necessário, averiguar o uso adequado de equipamentos mínimos de segurança para cada atividade, de acordo com as normas de segurança vigentes. Todas as soluções necessárias deverão ser comunicadas à fiscalização da **Contratante**, sempre mediante aprovação.

Os custos da administração local da obra deverão estar previstos nos custos indiretos da mesma.



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista**  
Estado de São Paulo

**02. REVITALIZAÇÃO AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS**

**02.01. Retirada**

Expecificações / Recomendações:

- . Retirada de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço
- . A Contratada fornecerá mão-de-obra necessária para a remoção completa de aparelho de iluminação ou projetor, fixo em poste ou braço; remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. A contratante indicará local a ser depositado o material retirado, o qual será reaproveitado no serviço de manutenção da iluminação pública.

**02.02. Luminária**

Expecificações / Recomendações:

- . Luminária fechada para iluminação pública, tipo pétala pequena
- . A **Contratada** deverá retirar as luminárias existentes e instalar novas no trecho representado no projeto e fornecerá material e instalação completa de luminária fechada para iluminação pública tipo pétala pequena indicada para alturas até 15,00 m, instalação por meio de encaixe liso para tubo até 60,3 mm, em braço de poste; refletor interno em chapa de alumínio anodizado; lente plana em cristal temperado; corpo, aro e alojamento com tampa em liga de alumínio fundido com acabamento em esmalte sintético martelado; alojamento com ventilação e espaço para instalação de equipamento; receptáculos, reforçados, em porcelana para uma lâmpada, por pétala, de vapor metálico, ou sódio até 400 W; referência: DI 610 da Repume, LX-612/AL0J da Lumel ou equivalente.

**02.03. Lâmpada de vapor metálico**

Expecificações / Recomendações:

- . Lâmpada de vapor metálico elipsoidal, base E40 de 400W
- . A **Contratada** fornecerá lâmpada em vapor de sódio de 400 W, modelo elipsoidal com base E40, uso com equipamento auxiliar, Osram, ou Philips, ou equivalente; fornecerá também mão-de-obra necessária para a instalação da lâmpada.



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista**  
Estado de São Paulo

**02.04. Reator**

Expecificações / Recomendações:

. Reator eletromagnético de alto fator de potencia, para lâmpada vapor metálico 400 W / 220V

. A **Contratada** fornecerá reator eletromagnético de alto fator de potência com capacitor e ignitor, para lâmpadas de vapor metálico de 400 W / 220 V e a mão-de-obra necessária para a instalação do reator.

**03. REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO**

**03.01. Corte de Pavimento**

Expecificações / Recomendações:

. Corte de pavimento asfáltico com disco diamantado

. A **Contratada** fornecerá equipamento e a mão-de-obra necessária para a execução de corte de juntas por meio de serra de discos diamantados, na largura mínima de 3 mm, e profundidade mínima de 3 cm, em pisos de concreto, ou de alta resistência.

**03.02. Demolição de pavimento asfáltico**

Expecificações / Recomendações:

. Demolição mecanizada (levantamento) de pavimento asfáltico

. A **Contratada** fornecerá equipamentos e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: desmonte, demolição e fragmentação de pavimentação asfáltica, inclusive a base e a sub-base, mecanizados; a carga mecanizada; o transporte com caminhão, até 1,0 (um) quilômetro; o descarregamento; a seleção e acomodação manual do entulho em lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços.

**03.03. Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas**

Expecificações / Recomendações:



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

### Estado de São Paulo

. A Contratada fornecerá pontaletes em Pinho-do-Paraná ("Araucária angustifolia"), ou Quarubarana ("Erisma uncinatum"), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará ("Qualea spp"), de 3" x 3"; arame galvanizado; mão-de-obra e equipamentos necessários, inclusive materiais acessórios para os serviços de locação completa de vias, calçadas, tanques ou lagoas; remunera também o fornecimento de utilitário furgão para a locomoção. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673/ 2005 e 49.674/ 2005.

#### 03.04. Concreto

Expecificações / Recomendações:

. Concreto usinado, fck=25 MPa

. A **Contratada** fornecerá, posto obra, de concreto usinado, com resistência mínima à compressão de 25,0 MPa, executado com brita nº 1, ou nº 0 (19 mm), plasticidade ("slump") de 0 + 1 cm, teor de argamassa maior ou igual 68%, e menor ou igual a 72%, destinado à execução de guias extrudadas "in loco".

#### 03.03 Execução de perfil extrudado no local

Expecificações / Recomendações:

. A Contratada fornecerá de equipamentos, ferramentas e a mão-de-obra necessária para a execução de guias extrudadas "in loco", compreendendo os serviços:

A) Piqueteamento com intervalo de 5,00 m, em trechos retos, e de 1,00 m no máximo, para trechos com raio de curvatura de no mínimo 3,00 m; fixação da linha de náilon nos piquetes, conforme instruções do fabricante da máquina extrusora e as cotas dos perfis a serem executados;

B) Execução do perfil solicitado de forma contínua, por meio de máquina extrusora;

C) Execução de juntas de dilatação por meio de corte superficial, com mais ou menos 0,01 cm de profundidade, sobre as faces aparentes do perfil de concreto, em intervalos de 3 a 4 m; na parte de traz da junta escavar buraco com a colher de pedreiro;





## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

### Estado de São Paulo

D) Após a execução das juntas de dilatação, execução de acabamento com argamassa de cimento e areia por meio de formas de acabamento, conforme o perfil desejado;

E) A Contratada fornecerá também, argamassa de acabamento e a mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos necessários à execução dos serviços descritos.

#### 03.05. Imprimação betuminosa ligante

Especificações / Recomendações:

. A **Contratada** fornecerá, posto obra, equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução de imprimação betuminosa ligante, compreendendo os serviços: fornecimento de emulsão betuminosa ligante tipo RR-1-C, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação; aplicação da emulsão asfáltica formando camada betuminosa ligante. Fornecerá também os serviços de mobilização e desmobilização.

#### 03.06. CBUQ

Especificações / Recomendações:

. Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - ( CBUQ) - recomposição.

. A **Contratada** fornecerá, posto obra, equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução de camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente tipo CBUQ, compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final. Fornecerá também os serviços de mobilização e desmobilização.

#### 03.07. Terra vegetal orgânica comum

Aplicação:

. Canteiros

Especificações / Recomendações:



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

### Estado de São Paulo

. A Contratada fornecerá terra vegetal orgânica comum de primeira qualidade, livre de ervas daninhas e contaminação. A terra vegetal fornecida deverá ser uma mistura de solo "in natura" com restos de vegetação decomposta, como galhos, folhas, frutos, sementes, caules e cascas, servindo como um condicionador de solo, para ajardinamento; remunera também o espalhamento em áreas abertas ou jardins; não remunera os serviços de limpeza e regularização prévia da área.

### 03.08. Grama

Aplicação:

. Jardins e Canteiros

Especificações / Recomendações:

. Plantio de grama esmeralda em placas

. A Contratada fornecerá grama Esmeralda em placas, terra vegetal e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: preparo do solo; plantio das placas justapostas, promovendo a completa forração da superfície; irrigação; e cobertura com terra vegetal, em jardins e canteiros. Remunera também a rega e conservação para pega das mudas e a substituição de placas que não pegarem, num prazo de 30 dias.

### 03.09. Iluminação nos Canteiros

03.09.01. Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0

Especificações / Recomendações:

. A **Contratada** fornecerá um projeto executivo de instalações elétricas, com todas as informações e detalhes construtivos necessários para a execução completa da obra de acordo com o padrão da Contratante e da concessionária local. O projeto deverá ser constituído por: peças gráficas no formato A0; relatórios contendo as premissas de projeto; especificações técnicas; memoriais descritivos, listas de quantitativos e memórias de cálculo pertinentes. Apresentados conforme relação abaixo:

A) Os produtos gráficos deverão ser desenvolvidos por meio do software "AUTOCAD" versão 2000 e apresentados da seguinte forma:



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

### Estado de São Paulo

a) Apresentações parciais na forma de projeto básico, em papel sulfite, para ajustes e liberação pela Contratante, para a execução do projeto executivo;

b) A entrega do projeto executivo, devidamente aprovado pela Contratante, deverá ser constituída por: duas cópias plotadas em papel sulfite; uma cópia do arquivo eletrônico com extensão "dwg" e a respectiva versão com extensão "plt", em "compact disc" (CD Ron).

B) Os relatórios, as especificações técnicas, os memoriais descritivos, lista de quantitativos e as memórias de cálculo pertinentes deverão ser desenvolvidas por meio dos softwares "WINWORD", ou "EXCEL" e apresentados da seguinte forma:

- a) Duas cópias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas;
- b) Os arquivos eletrônicos com extensão "doc" ou "xls", em "compact disc" (CD Ron).

#### 03.09.02. Poste telecônico

Especificações / Recomendações:

. Poste telecônico curvo duplo em aço SAE 1010/1020, galvanizado a fogo, altura = 9,00m

. A **Contratada** fornecerá poste telecônico curvo duplo, com altura útil de 9,00 m, em aço SAE-1010 / 1020 galvanizado a fogo com base e chumbadores para flangear ou com prolongamento para engastar, referência fabricação Yluminart, ou Lumens, ou equivalente; materiais complementares e acessórios; equipamentos e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do poste, inclusive a execução da base de concreto para a fixação, de acordo com as normas da concessionária.

#### 03.09.03. Luminária

Especificações / Recomendações:

. Luminária fechada para iluminação pública, tipo pétala pequena

. A **Contratada** deverá retirar as luminárias existentes e instalar novas no trecho representado no projeto e fornecerá material e instalação completa de luminária fechada para iluminação pública tipo pétala pequena indicada para alturas até 15,00 m, instalação por meio de encaixe liso para tubo até 60,3 mm, em braço de poste; refletor interno em chapa de alumínio anodizado; lente plana em cristal



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

### Estado de São Paulo

temperado; corpo, aro e alojamento com tampa em liga de alumínio fundido com acabamento em esmalte sintético martelado; alojamento com ventilação e espaço para instalação de equipamento; receptáculos, reforçados, em porcelana para uma lâmpada, por pétala, de vapor metálico, ou sódio até 400 W; referência: DI 610 da Repume, LX-612/ALOJ da Lumel ou equivalente.

#### 03.09.04. Lâmpada de vapor metálico

Especificações / Recomendações:

- . Lâmpada de vapor metálico elipsoidal, base E40 de 400W
- . A **Contratada** fornecerá lâmpada em vapor de sódio de 400 W, modelo elipsoidal com base E40, uso com equipamento auxiliar, Osram, ou Philips, ou equivalente; fornecerá também mão-de-obra necessária para a instalação da lâmpada.

#### 03.09.05. Reator

Especificações / Recomendações:

- . Reator eletromagnético de alto fator de potencia, para lâmpada vapor metálico 400 W / 220V
- . A **Contratada** fornecerá reator eletromagnético de alto fator de potência com capacitor e ignitor, para lâmpadas de vapor metálico de 400 W / 220 V e a mão-de-obra necessária para a instalação do reator.

#### 03.09.06. Cabo de cobre

Especificações / Recomendações:

- . Cabo de cobre de 2,5 mm<sup>2</sup>, isolamento 750 V – isolação em PVC 70°C
- . A **Contratada** fornecerá cabos de cobre eletrolítico de alta condutibilidade de 2,5 mm<sup>2</sup>, com revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70°C e nível de isolamento para tensões até 750 V e a mão-de-obra necessária para a enfição e instalação dos mesmos.

#### 03.09.07. Eletroduto

Especificações / Recomendações:





**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista**  
**Estado de São Paulo**

. Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN=30mm, com acessórios

. A Contratada fornecerá e instalará os dutos, com diâmetro nominal de 30 mm, em polietileno de alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexível, isolante e resistente a agentes químicos, para instalações de cabos subterrâneos em redes de energia, ou telecomunicações, tipo Kanalex - KL, da Kanaflex, ou equivalente, conforme as normas NBR 13897, NBR 13898 e NBR 15715; remunera também os acessórios necessários como: gabarito; tampões terminais; conexões; cones; anéis de fixação; anéis de vedação; arame galvanizado para servir de guia à enfição, inclusive nas tubulações secas; massa de calefação e fita de aviso "perigo".

#### **04. VERIFICAÇÃO FINAL**

A Contratada deverá realizar vistoria final nas instalações e equipamentos juntamente com a Contratante a fim de atender as condições necessárias para o recebimento, pelas partes, dos serviços contratados.

**Ediney Taveira Queiroz**  
Prefeito Municipal

**Engº Civil Rui Cesar Spera**  
CREA 0601659760  
ART 92221220131550155  
ATO Engenharias Assis Ltda.




**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista**  
Estado de São Paulo



**ANEXO 1**  
**MODELO – PLACA DA OBRA**



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista**  
Estado de São Paulo



Nas Placas de Obras precisa ter uma atenção especial. Em geral, nas obras são colocadas duas placas: a “principal” e uma menor que chamada placa “de apoio”.

Na “principal”, o nome da obra deve aparecer sempre em destaque. Na “de apoio” devem ser colocadas as informações técnicas.

O detalhamento e especificação das informações de cada placa são definidos pela Subsecretaria responsável, juntamente com a Secretaria de Comunicação.

**Informação importante!**

As duas placas têm que estar obrigatoriamente lado a lado, jamais podem ser afixadas separadamente. O ideal é que sejam duas placas independentes instaladas com 15 cm de distância entre elas.

**Obs.:** Os nomes e logos indicados na figura acima são meramente ilustrativos.

**Maiores informações:**

[http://www.selj.sp.gov.br/identidade\\_visual/manual\\_de\\_identidade\\_visual.pdf](http://www.selj.sp.gov.br/identidade_visual/manual_de_identidade_visual.pdf)



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista**  
Estado de São Paulo



O **tamanho padrão** da **placa principal** é de 6 m de largura por 3 m de altura e o **tamanho mínimo** permitido para placa principal deve ser de 3m de largura por 1,5m de altura.

As proporções, como exemplificado na figura a cima, tomam como unidade de medida (X) a altura da letra "O" de São Paulo.

Para os textos deve-se usar a fonte Verdana, em caixa alta e em negrito (bold), nos tamanhos:

- Cabeçalho – 780 pt ou 20,8 cm de altura;
- Nome da obra – 600 pt ou 15,3 cm de altura.

**Informação importante!**

Respeitar essas proporções, principalmente nos casos em que há necessidade de redução ou ampliação do tamanho padrão da placa.





**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista**  
Estado de São Paulo



O **tamanho padrão** da **placa de apoio** é de 2 m de largura por 3 m de altura e o **tamanho mínimo** permitido para a placa de apoio deve ser de 1m de largura por 1,5m de altura.

As proporções, como exemplificado na figura a cima, tomam como unidade de medida (X) a altura da letra "O" de São Paulo do logotipo da placa principal.

Para os textos deve-se usar a fonte Verdana, em caixa alta e em negrito (bold), nos tamanhos:

- Texto principal – 300 pt ou 8 cm de altura;

Título: bold



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista**  
Estado de São Paulo

Informações: regular

- Texto rodapé – 135 pt ou 3,5 cm de altura.

**Informação importante!**

Valor do Repasse é apenas o valor do recurso financeiro do DADE;

Respeitar essas proporções, principalmente nos casos em que há necessidade de redução ou ampliação do tamanho padrão da placa.

