



MEMORIAL DESCRITIVO FECHAMENTO DO BEIRAL E REFORÇO NO MURO DA ESCOLA EMEIF DOMINGOS PAULINO VIEIRA

1 INFORMAÇÕES

1.1 Informações Gerais

O memorial descritivo, bem como os demais documentos, atendem ao regulamento da Lei Federal LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 de forma a permitir a licitação da obra em Regime de Execução Indireta – Empreitada Global. Sendo, nesse caso, de uso exclusivo da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, para contratação e fiscalização da referida obra, destinada a reforma da escola EMEIF Domingos Paulino Vieira

ficando proibida a reprodução total ou parcial do mesmo para quaisquer outros fins.

O processo para a referida obra será composto de:

- Projeto de acordo com a LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 ;
- Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;
- Planilha Orçamentária Detalhada Estimativa;
- Cronograma Físico – Financeiro;

1.2 Fiscalização e Administração Local da Obra

A Prefeitura Municipal indicará profissional responsável pela fiscalização da Obra. Os custos da administração local deverão ser previstos pela Contratada nos custos indiretos da obra.

Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora do canteiro.

1.3 Informações Complementares

Cópia da carteira de trabalho, comprovando a função da equipe de trabalho, deverá ser entregue à Fiscalização num prazo máximo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato.

A Fiscalização poderá solicitar o afastamento ou substituição do funcionário, caso julgue necessário.

Caso haja afastamento justificável do funcionário (férias, licença médica, etc.) a Contratada deverá providenciar substituto.

Todas as soluções necessárias deverão ser comunicadas à fiscalização da Contratante, sempre mediante aprovação.

Os profissionais deverão apontar no diário de obras as tarefas realizadas bem como das equipes e suas atividades.

1.4 Dados do Projeto

Prédio Existente

Prazo da Obra e Vigência do Contrato

- Execução da obra – 1 meses.
- Vigência do Contrato – 2 meses.

2 Serviços Iniciais

A empresa vencedora da licitação deve visitar o local onde será a obra a fim de eliminar qualquer dúvida.

3 FECHAMENTO PARA EVITAR ENTRADA DE PÁSSAROS

Será executado um fechamento no beiral da cobertura do pátio interno da escola, utilizando chapa galvanizada número 26. Este fechamento terá formato de 'L', com dimensões de 35 cm de largura por 50 cm de altura, estendendo-se por 49,20 metros em cada lado do pátio, totalizando 98,40 metros lineares de fechamento.

No beiral externo da escola, que se estende até o pátio, serão instalados 10 metros quadrado de forro PVC para substituir as peças faltantes.

Nos demais beirais da cobertura da escola, o fechamento será realizado mediante o uso de espuma expansiva. Isto será cuidadosamente recortado pelo profissional responsável pela aplicação, garantindo um acabamento primoroso.

4 REFORÇO NO MURO

No muro existente, realizar reforço adicionando pilares a cada 2,50 metros e uma cinta de amarração no topo do muro. A fundação terá uma profundidade de 1,00 metro, utilizando brocas com 20 cm de diâmetro. Os pilares terão dimensões de 15 x 25 cm, reforçados com 4 barras de 8 mm e estribos de 5 mm, com espaçamento de 15 cm.

08 de agosto de 2024

Paraguaçu Paulista

ARQUITETO– MARCO ANTONIO MARTINS
CAU/SP: A189485-4