



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: EXECUÇÃO DE PERGOLADO PARA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

LOCAL: Av. Miguel Deliberador – Centro

MUNICÍPIO: Paraguaçu Paulista –SP

Março/ 2024



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista **Estado de São Paulo**

A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias locais.

1) SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS

SERVIÇOS TÉCNICOS

Todos os serviços técnicos serão realizados de acordo com processos documentados de acordo com a ABNT e solicitação de ordem estrutural, estabilidade e materiais (concreto com corpos de prova) e/ou com especificações dentro dos parâmetros normativos.

CANTEIRO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Será implantado canteiro de obras dimensionado de acordo com o porte e necessidade da obra.

Será afixada placa do Governo do Estado de São Paulo, conforme modelo padronizado, em posição de destaque de responsabilidade da Prefeitura Municipal e mantida até o término da vigência do convênio em perfeito estado de conservação.

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

A obra será mantida permanentemente limpa.

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários.

1- SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON

Instalação de placa para a identificação da obra em lona conforme



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

normas e leis vigentes, constituída por: banner em lona com impressão digital de alta resolução, metalon pintado;

CONTÊINER DEPÓSITO

Instalar contêiner em local adequado para realizar o depósito dos materiais e ferramentas necessários para o bom andamento e segurança da obra.

A **Contratada** será responsável pela alocação, traslado até o local da obra, montagem, instalação, desmontagem e a remoção completa de contêiner módulo para depósito, com área mínima de 13,80 m².

LOCAÇÃO DE OBRA

A locação deverá ser realizada com instrumentos de precisão pelo Engenheiro da Contratada, de acordo com a planta baixa, onde constam os pontos de referência, a partir dos quais prosseguirá o serviço sob sua responsabilidade. Havendo discrepâncias entre o projeto e as condições locais, tal fato deverá ser comunicado, por escrito, à Fiscalização, a qual procederá às verificações e aferições que julgar oportunas.

2 – SERVIÇOS EM TERRA

O local da obra deverá ser limpo, evitando-se o acúmulo de entulho. O material resultante das limpezas deverá ser retirado, pela Contratada. A Limpeza Manual do terreno deve ser executada antes da locação da obra deverá ser retirada a vegetação existente, restos de materiais e demais empecilhos para a execução das mesmas.

3 – CALÇAMENTO



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista **Estado de São Paulo**

O calçamento existente na área do estacionamento será nivelada com o calçamento existente, executando inclusive sarjetas e meios-fios necessários. Para o novo calçamento, será lançado sobre um lastro de pedra britada ou areia, o concreto de resistência de 15 MPa. O serviço de calçamento deve ser precedido de limpeza do terreno.

A faixa de circulação no passeios deve ser ligada ao leito carroçável pelo rebaixamento das guias, com rampas nos passeios ou quaisquer outros meios de acessibilidade. As rampas devem ser construídas junto e alinhado as faixas de pedestres, com dimensões mínimas, respeitando a NBR9050 – 2020.

4 – EXECUÇÃO DO PERGOLADO

Para a execução do pergolado, o local será primeiramente locado, e com peças pré cortadas, será feita a sua montagem in loco, respeitando as medidas estipuladas no projeto. Após sua montagem, será instalado uma telha de fibra de vidro, como cobertura em toda a sua extensão.

Ainda, será executado uma ampliação da cobertura da estação, com uma estrutura de vigas de madeira 5x20 e telhas de fibrocimento ondulada.

Paraguaçu Paulista, 15 de março de 2024

Arq. Renato Alves Botelho
CAU – A68216-0