



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

*Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco – CEP. 19.703-061 – Fone: (18) 3361-9100
CNPJ 44.547.305/0001-93 – Estância Turística de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo*

1

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO

Do Departamento de Turismo e Cultura

INTRODUÇÃO

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o atendimento da demanda que consta no Documento de Oficialização da Demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação, elaborado com base no artigo 6º, inciso xx, combinado com o § 1º e 2º, da lei 14.133/21, Decreto Municipal nº 7.055, de 28 de março de 2023, art. 15.

1 – DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES E REQUISITOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, sendo palco, backdrop, praticável, treliça q30, piso de madeira tipo deck e arquibancada, eventos a serem realizados pelo período de 12 meses, na Estância Turística de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo. A forma de contratação será por diária conforme os eventos:

Evento até 2 dias: será pago 1 diária

Evento acima de 3 dias: será pago 2 diárias

A solução a ser contratada é necessária para atender eventos a serem realizados pelo período de 12 meses como segue:

- Lyra e Elas, 11/5/24; 1 dia de evento (1 diária)
- 3ª Estância Sertaneja, de 21 a 23/6/2024; 3 dias de evento (2 diárias)
- 3ª Estância Rock, de 16 a 18/8/2024; 3 dias de evento (2 diárias)
- Lyra e Eles, 10/8/2024; 1 dia de evento (1 diária)
- 2ª Estância Gospel, 19/10/2024; 1 dia de evento (1 diária)
- 2ª Estância Samba e Pagode, 8 a 10/11/2024; 3 dias de evento (2 diárias)
- Show da Virada, 31/12/2024; 1 dia de evento (1 diária)
- Folia de Reis 2025; 1 dia de evento (1 diária)
- Carnaval de 1 a 4/3/2025; 4 dias de evento (2 diárias)
- 16ª Festa das Nações em Março de 2025; 4 dias de evento (2 diárias)
- Encenação da Paixão de Cristo, 18/4/2025; 1 dia de evento (1 diária)
- 1º Dança na Estância, Abril de 2025; 2 dias de evento (1 diária)
- Show Dia do Trabalhador, 30/4/2025; 1 dia de evento (1 diária)
- Lyra e Elas, 11/5/25; 1 dia de evento (1 diária)



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco – CEP. 19.703-061 – Fone: (18) 3361-9100
CNPJ 44.547.305/0001-93 – Estância Turística de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo

2

Sendo estes eventos tradicionais para o município, com o intuito, em alguns, de auxiliar as entidades municipais na arrecadação de recursos, e também proporcionar lazer e entretenimento aos munícipes, com parque de diversões e shows, além de fomentar a Cultura e Turismo da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

2 – ESTIMATIVA DA DEMANDA – QUANTIDADE DE BENS E SERVIÇOS

As quantidades e bens necessários e valores estimados encontra-se abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNID. DE MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PALCO 12X8</p> <p>Medindo 12,00 metros (largura) X 8,00 metros (profundidade) X 5,00 metros de pé direito entre o piso e o teto, em estrutura metálica, com guarda-corpo nas laterais e fundos (Parapeito).</p> <p>Piso: Medindo 12,00 metros x 8,00 metros X Altura do Piso Regulável de 0,80 metro a 1,80 metro, em estrutura de metálica, travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 18 ou 20 mm, pintura na cor preta fosca. Este deve estar em perfeitas condições para uso, sem buracos ou desníveis, e suportar o peso total de 14.400 kg.</p> <p>Cobertura: Em lona tipo KP-100, igual ou equivalência superior, estrutura metálica, capacidade de sustentação para 3.500 Kg (conforme normas da ABNT). Sombrites nas laterais e fundos. Estes deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria.</p> <p>Escada: 01 Escada medindo 1,20 metro de largura com corrimão nas duas laterais. Conforme Instrução Técnica N 12/2011. 01 Saia: Fechamento em tecido ou similar na cor preta, na parte da frente do palco. Este deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. Fundo de palco e laterais: Em lona tipo KP – 100 ou Tela Sombrite. Este deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. Guarda corpo, nos fundos e laterais do palco conforme Instrução Técnica N 12/2011. ART/RRT onde conste o nome do material empregado e o número do respectivo laudo de ensaio; Além de ART/RRT de instalação e estabilidade dos palcos e outras estruturas; ART/RRT de emprego dos materiais de acabamento e de revestimento; ART/RRT de emprego de lonas de cobertura de material específico;</p> <p>2. As despesas com equipe de montagem e desmontagem, transporte, alimentação, hospedagem será por conta da contratada, sendo o valor incluso na prestação de serviço.</p> <p>3. Para toda a montagem e desmontagem durante o evento é de extrema importância que tenham carregadores. Mínimo de 08 carregadores.</p>		Diária	12	11.752,67	141.032,04

2



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco – CEP. 19.703-061 – Fone: (18) 3361-9100
CNPJ 44.547.305/0001-93 – Estância Turística de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo

3

	4. É de total responsabilidade da Contratada a contratação do Seguro para os equipamentos e serviços.					
2	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PALCO 10X8</p> <p>Medindo 10,00 metros (largura) X 8,00 metros (profundidade) X 4,00 metros de pé direito entre o piso e o teto, em estrutura metálica, com guarda-corpo nas laterais e fundos (Parapeito).</p> <p>Piso: Medindo 10,00 metros x 8,00 metros X Altura do Piso Regulável de 0,80 metro a 1,80 metro, em estrutura de metálica, travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 18 ou 20 mm, pintura na cor preta fosca. Este deve estar em perfeitas condições para uso, sem buracos ou desníveis, e suportar o peso total de 14.400 kg.</p> <p>Cobertura: Em lona tipo KP-100, igual ou equivalência superior, estrutura metálica, capacidade de sustentação para 3.500 Kg (conforme normas da ABNT). Sombrites nas laterais e fundos. Estes deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria.</p> <p>Escada: 01 Escada medindo 1,20 metro de largura com corrimão nas duas laterais. Conforme Instrução Técnica N 12/2011.</p> <p>Saia: Fechamento em tecido ou similar na cor preta, na parte da frente do palco. Este deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria.</p> <p>Fundo de palco e laterais: Em lona tipo KP – 100 ou Tela Sombrite. Este deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria.</p> <p>Guarda corpo, nos fundos e laterais do palco conforme Instrução Técnica N 12/2011.</p> <p>ART/RRT onde conste o nome do material empregado e o número do respectivo laudo de ensaio; Além de ART/RRT de instalação e estabilidade dos palcos e outras estruturas; ART/RRT de emprego dos materiais de acabamento e de revestimento; ART/RRT de emprego de lonas de cobertura de material específico;</p> <p>2. As despesas com equipe de montagem e desmontagem, transporte, alimentação, hospedagem será por conta da contratada, sendo o valor incluso na prestação de serviço.</p> <p>3. Para toda a montagem e desmontagem durante o evento é de extrema importância que tenham carregadores. Mínimo de 08 carregadores.</p> <p>4. É de total responsabilidade da Contratada a contratação do Seguro para os equipamentos e serviços.</p>		Diária	9	8.930,29	80.372,61
3	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PALCO 8X6</p> <p>Medindo 8,00 metros (largura) X 6,00 metros (profundidade) X 4,00 metros de pé direito entre o piso e o teto, em estrutura metálica, com guarda-corpo nas laterais e fundos (Parapeito).</p> <p>Piso: Medindo 8,00 metros x 6,00 metros X Altura do Piso Regulável de 0,80 metro a 1,80 metro, em estrutura de metálica, travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 18 ou 20 mm, pintura na cor preta fosca. Este</p>		Diária	9	5.484,67	49.362,03



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco – CEP. 19.703-061 – Fone: (18) 3361-9100
CNPJ 44.547.305/0001-93 – Estância Turística de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo

4

	<p>deve estar em perfeitas condições para uso, sem buracos ou desníveis, e suportar o peso total de 14.400 kg.</p> <p>Cobertura: Em lona tipo KP-100, igual ou equivalência superior, estrutura metálica, capacidade de sustentação para 3.500 Kg (conforme normas da ABNT). Sombrites nas laterais e fundos. Estes deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. Escada: 01 Escada medindo 1,20 metro de largura com corrimão nas duas laterais. Conforme Instrução Técnica N 12/2011. 01 Saia: Fechamento em tecido ou similar na cor preta, na parte da frente do palco. Este deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. Fundo de palco e laterais: Em lona tipo KP – 100 ou Tela Sombrite. Este deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. Guarda corpo, nos fundos e laterais do palco conforme Instrução Técnica N 12/2011. ART/RRT onde conste o nome do material empregado e o número do respectivo laudo de ensaio; Além de ART/RRT de instalação e estabilidade dos palcos e outras estruturas; ART/RRT de emprego dos materiais de acabamento e de revestimento; ART/RRT de emprego de lonas de cobertura de material específico;</p> <p>2. As despesas com equipe de montagem e desmontagem, transporte, alimentação, hospedagem será por conta da contratada, sendo o valor incluso na prestação de serviço.</p> <p>3. Para toda a montagem e desmontagem durante o evento é de extrema importância que tenham carregadores. Mínimo de 08 carregadores.</p> <p>4. É de total responsabilidade da Contratada a contratação do Seguro para os equipamentos e serviços.</p>					
4	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PALCO 18X16</p> <p>Estrutura: O sistema de cobertura geodésica é composto de arcos semicirculares com diâmetro interno livre de 18000 mm, longitudinalmente disposto segundo afastamento de 425 cm. O sistema estrutura consiste em uma cobertura de palco com prosaênio totalmente aberto tendo e por frontão um arco inclinado de aproximadamente 30°. A parte posterior da cobertura forma uma semicúpula geodésica, igualmente formada por segmentos de arcos circulares arranjados segundo ângulo de 36°, perfazendo-se a medida de 18000 mm X 16000 mm. Os arcos são constituídos por estruturas modulares de alumínio ASTM 6351-T6 correspondente as normas ABNT, NBR 6123, NBR 8681, NBR 6834, NBR 7000, NBR 14229, soldadas com banzos superiores e inferiores construídos em perfis estruturado com secção especial que permite ajuste de fixações de lonas de cobertura e fechamento, enquanto suas diagonais são secções tubulares estruturadas. O fecho central, na região da cúpula é construído em forma de semianel cilíndrico de resistência em chapas de alumínio estrutural soldadas e nervuras</p>		Diária	2	24.300,00	48.600,00

4



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

*Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco – CEP. 19.703-061 – Fone: (18) 3361-9100
CNPJ 44.547.305/0001-93 – Estância Turística de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo*

5

<p>de enrijecimento. O sistema principal é contido lateralmente por meio de treliças de contraventamento de construções similares aos arcos, parafusadas a estes nas extremidades, perfazendo quatro níveis de contraventamento. Esta cobertura deverá se encaixar e cobrir perfeitamente o piso descrito abaixo nas medidas 18m x 16m.</p> <p>Piso: O sistema de piso é composto de vigas estruturais em aço-carbono galvanizada em módulos de 4000mm X 4000mm com travamentos. O sistema de piso é totalmente regulável (telescópico) podendo assim ser nivelado conforme o desnível do solo. Revestimento em madeira compensado naval de 30 mm. Compreende-se o tamanho do piso 18m X 16m. Fechamento em carpete preto em perfeitas condições na parte inferior da estrutura (em toda sua volta).</p> <p>-O piso deverá ser de superfície plana e lisa; - 01(uma) rampa de acesso para equipamentos; - 01(uma) escada para acesso na parte traseira;</p> <p>House Mix: Em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado, com cobertura, medindo: 05 x 04 metros em dois níveis (0,50 e 1,00 m de altura) e pé-direito de no mínimo 2,10 metros altura, no primeiro nível e 2,10 metros de altura no segundo nível, com cobertura em lona de PVC, deverá ser fechada em três lados e deverá ter escada para acesso ao segundo nível. Fechamento no fundo do palco em tela ortofônica preta ou cinza, medindo 11 metros de altura por 16 metros de largura. Fechamentos para as laterais do palco com a própria lona da cobertura. Toda a "saia" do palco (espaço entre o piso do palco e o solo) deverá ser fechada em TNT (tecido não tecido) de gramatura 100 na cor preta.</p> <p>Estrutura para Fly – PA: Duas Torres de sustentação para PA no sistema Fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade para até 2500kg (cada).</p> <p>A estrutura deve ter: altura mínima de 10m ou compatível com a altura do Palco, medida de 4 metros x 3 metros, testeira de 1,5 de largura nas medidas do palco.</p> <p>Área de Serviço: Duas áreas de Serviço (backstage) coberta com medidas mínimas: 5 x 5 metros, com altura idêntica ao piso do palco.</p> <p>Escada: Escada traseira, lateral ou frontal, em estrutura metálica com acabamento em madeira pintada ou emborrachada ou acarpetada com corrimão nas duas laterais, conforme normas da ABNT de no mínimo 1,5 m de largura.</p> <p>Aterramento: Todas as estruturas deverão estar aterradas e equalizadas, conforme normas vigentes da ABNT.</p> <p>Observações:</p> <p>1. Lona de cobertura, pisos e revestimentos, devem possuir laudo de ensaio dos materiais (emitidos por laboratório competente, onde conste o índice de propagação superficial das chamas e a densidade específica ótica da fumaça, conforme as tabelas de classificação de materiais da IT Nº 10/2011) e ART/RRT onde conste o nome do material empregado e o número do respectivo</p>					
---	--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco – CEP. 19.703-061 – Fone: (18) 3361-9100
CNPJ 44.547.305/0001-93 – Estância Turística de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo

6

	laudo de ensaio; Além de ART/RRT de instalação e estabilidade dos palcos e outras estruturas; ART/RRT de emprego dos materiais de acabamento e de revestimento; ART/RRT de emprego de lonas de cobertura de material específico; 2. As despesas com equipe de montagem e desmontagem, transporte, alimentação, hospedagem será por conta da contratada, sendo o valor incluso na prestação de serviço. 3. Para toda a montagem e desmontagem durante o evento é de extrema importância que tenham carregadores. Mínimo de 08 carregadores. 4. É de total responsabilidade da Contratada a contratação do Seguro para os equipamentos e serviços.					
5	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BACKDROP 5X4, em alumínio usada para fixação de telas de projeção banners e para montagem de stands atendendo com eficiência, montagens que não requerem suporte a carga devida oferecer toda a segurança de uma montagem profissional e com todos os equipamentos e acessórios necessários a sua realização. Devera fornecer as torres bases cubos ganchos e presilhas correspondentes corridos. A empresa devida disponibilizar um engenheiro para acompanhar a montagem da estrutura e fornecer a anotação de responsabilidade técnica ART.		Diária	03	2.129,33	6.387,99
6	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BACKDROP 4X2, em alumínio usada para fixação de telas de projeção banners e para montagem de stands atendendo com eficiência, montagens que não requerem suporte a carga devida oferecer toda a segurança de uma montagem profissional e com todos os equipamentos e acessórios necessários a sua realização. Devera fornecer as torres bases cubos ganchos e presilhas correspondentes corridos. A empresa devida disponibilizar um engenheiro para acompanhar a montagem da estrutura e fornecer a anotação de responsabilidade técnica ART.		Diária	24	1.743,00	41.832,00
7	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PRATICÁVEL DE ALUMÍNIO 2X1, com pé telescópico, para montagem de palco e passarela com as seguintes características mínimas módulos medindo 2x1m com altura regulável de 0,20m a 01m em alumínio, com responsabilidade técnica - ART		Unid	120	155,50	18.660,00
8	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE TRELIÇA Q30, em alumínio 30x30cm usada para fixação de telas de projeção banners backdrops e para montagem de stands atendendo com eficiência, montagens que não requerem suporte a carga devida oferecer toda a segurança de uma montagem profissional e com todos os equipamentos e acessórios necessários a sua realização. Devera fornecer as torres bases cubos ganchos e presilhas correspondentes corridos. Pórtico em estrutura de alumínio em Box Truss P-30, trave		Metros	90	150,57	13.551,30



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco – CEP. 19.703-061 – Fone: (18) 3361-9100
CNPJ 44.547.305/0001-93 – Estância Turística de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo

7

	medindo 5m x 4m P-30, testeira medindo 4x1m, 4 cubos para box truss P-30, com treliças, bases, parafusos, acessórios e cabos de aço para ancoragem. As peças deverão estar em perfeito estado de conservação. Incluso transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica e engenheiro civil responsável, ou profissional equivalente e fornecer a anotação de responsabilidade técnica ART.					
9	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PISO DE MADEIRA TIPO DECK, Serviço de montagem e desmontagem, de piso tipo deck madeira maciça, espessura de 2,5mm, nivelado mínimo 10cm de altura do piso (base) com módulos de dimensões 1,00x1,00m, resinado/envernizado, resistente, nivelado, em perfeita condição de uso sem defeitos ou falhas. Diária por m ² .		Metros (M ²)	1100	82,95	91.245,00
10	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA Descrição: Locação de montagem e desmontagem de arquibancada sem cobertura, em estrutura metálica com 12 degraus de altura e uma passarela, com escadas de acesso (Entrada e Saída por trás de arquibancada) com "quebra – degraus", assento em madeira/ferro com no mínimo 0,70m de largura, guarda corpo traseiro com no mínimo 1,80m de altura, grades de proteção de frente, grades laterais e corrimão de apoio, de acordo com as exigências de segurança do corpo de bombeiros, também toda estrutura necessária de acessibilidade (PCD), é obrigatório por parte da contratada a posse de alvarás de funcionamento, e segurança emitidos pelo corpo de bombeiros militar e órgãos afins, documentação assinada pelo engenheiro responsável, ARTs mecânica, elétrica, engenharia civil, técnico e eletrotécnico, taxas do CREA pagas, como também vistoria do corpo de bombeiros e órgãos afins, bem como manutenção durante o evento. A montagem deverá ser realizada com no mínimo 72h antes do evento e desmontagem em até 24h após o término do evento.		Metros	100	969,06	96.906,00

O objeto da contratação está dentro do planejamento anual e inserido na Lei Orçamentária Anual, porém alguns itens foram acrescentados posteriormente, buscando melhor segurança e atendimento ao público, melhorando não somente a estrutura do evento como também seu visual. As quantidades solicitadas foram baseadas em eventos realizados anteriormente, e baseadas nos previstos no Calendário Anual de Eventos

3 – ANÁLISE DE SOLUÇÕES

As soluções levantadas foram: Compra dos itens descritos acima, ou locação dos mesmos, levando em consideração a realização dos eventos constantes no calendário anual de eventos do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, o que atenderá de forma imediata a necessidade em questão, pois o município não dispõe de local para armazenamento adequado a fim de que diminua a deterioração dos

7



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco – CEP. 19.703-061 – Fone: (18) 3361-9100

CNPJ 44.547.305/0001-93 – Estância Turística de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo

8

materiais, também não possui veículos para transporte. Com a locação todas as despesas advindas do objeto serão por conta da contratada, facilitando a montagem de um evento.

Segundo a autoridade competente a solução viável é a locação dos itens devido ao menor custo e benefícios.

4 – REGISTRO DE SOLUÇÕES CONSIDERADAS INVIÁVEIS

Após pesquisa de mercado realizado, a compra da estrutura para eventos se torna inviável para o município devido ao alto valor, não apenas da aquisição, mas também de armazenamento, manutenção e transporte dos mesmos.

5 – ANÁLISE COMPARATIVA DE CUSTOS

ITEM	COMPRA (valor médio)	LOCAÇÃO (valor médio)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PALCO 12X8	R\$ 150.000,00	R\$ 141.032,04
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PALCO 10X8	R\$ 140.000,00	R\$ 80.372,61
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PALCO 8X6	R\$ 100.000,00	R\$ 49.362,03
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PALCO 18X16	R\$ 200.000,00	R\$ 48.600,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BACKDROP 5X4	R\$ 5.000,00	R\$ 6.387,99
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BACKDROP 4X2	R\$ 4.000,00	R\$ 41.832,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PRATICÁVEL DE ALUMÍNIO 2X1	R\$ 2.000,00	R\$ 18.660,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE TRELIÇA Q30,	R\$ 30.000,00	R\$ 13.551,30
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PISO DE MADEIRA TIPO DECK	R\$ 110.000,00	R\$ 91.245,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA	R\$ 300.000,00	R\$ 96.906,00
TOTAL	R\$ 1.041.000,00	R\$ 587.948,97

O valor acima foi pesquisado na internet em 04/04/24 e contempla apenas a aquisição dos itens, sem considerar os custos inerentes ao objeto, como armazenamento, manutenção e transporte.

6 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO A SER CONTRATADA

Após a análise comparativa a solução escolhida pela autoridade competente da pasta, foi a locação dos itens descritos acima, pelo melhor custo e benefício ao município. Sendo o serviço parcelado em 12 meses, conforme calendário de eventos do município.



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

*Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco – CEP. 19.703-061 – Fone: (18) 3361-9100
CNPJ 44.547.305/0001-93 – Estância Turística de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo*

9

7 – ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATAÇÃO

O custo médio da contratação será de R\$ R\$ 587.948,97 (Quinhentos e Oitenta e Sete Mil, Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos).

8 – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

A locação se torna a melhor escolha devido o menor custo e benefício ao município.

A entrega deverá acontecer após emissão do empenho e solicitação a empresa, com data estipulada pelo Departamento, conforme calendário de eventos.

Não detectamos necessidade de contratações correlatas ou interdependente.

Não detectamos impactos ambientais com a locação.

9 – CONCLUSÃO E ASSINATURA

De todo o estudo realizado e considerando todas as possibilidades de caráter técnico e econômico, a autoridade competente conclui que a melhor solução é a locação de palcos, backdrops, praticáveis, treliças q30, pisos de madeira tipo deck e arquibancada.

Paraguaçu Paulista 18 de abril de 2024.

Funcionário responsável	Diretor